

Planilla de cotización de la Oferta :
REMODELACIÓN ESTACIÓN CAMPANA.

Licitación Pública N°:

Oferente *(Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)*

Fecha: *(Fecha de Apertura de las Ofertas)*

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO				
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00		
1.	ANDENES				
1.1	Demoliciones, Excavaciones y Movimiento de suelo	m3	469,40		
1.2	Limpieza, excavación y provisión / compactación de suelo seleccionado	m3	469,40		
1.3	Contrapiso armado para andén.	m2	2.585,00		
1.4	Ejecución de nuevo solado	m2	1.095,00		
1.5	Bordes reglamentarios de andenes	ml	1.032,00		
1.6	Iluminación de andenes				
1.6.1	Proyecto y documentación (Incluido en proyecto ejecutivo)				
1.6.2	Construcción de cañeros	ml	540,00		
1.6.3	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	30,00		
1.6.4	Artefactos suspendidos bajo cubierta existente.	u	15,00		
1.6.5	Cableado	ml	840,00		
1.6.6	Protecciones	gl	2,00		
1.6.7	Audio	u	6,00		
1.7	Reparación de semicubiertos en andenes				
1.7.1	Tratamiento superficial de chapas existentes	m2	3.430,00		
1.7.2	Recuperación de cenefas de madera	m2	784,00		
1.7.3	Tratamiento de estructura metalica	m2	2.236,96		
2.	ACCESOS				
2.1	Ejecución de nuevas veredas de acceso.				
2.1.1	Preparación del terreno	m2	665,00		
2.1.2	Ejecución de nuevo solado	m2	665,00		
2.2	Construcción de nuevas rampas de acceso a Estación	m2	5,60		
2.3	Cruce peatonal entre vías	m2	6,40		
2.4	Recuperación Puente Peatonal				
2.4.1	Tratamiento estructura resistente y reparación solado	gl	1,00		
2.4.2	Iluminación	u	13,00		
2.4.3	Cerramientos laterales	m2	120,00		
2.4.4	Reacondicionamiento de cubiertas	m2	92,50		
2.4.5	Escaleras de marmol	m2	1,00		
2.4.6	Escaleras de madera	m2	10,00		
3.	Ascensores				
3.1	Proyecto y documentación				
3.2	Excavación y movimiento de suelo	m3	12,00		
3.3	Estructura Hormigon (bajo recorrido)	m3	1,67		
3.4	Estructura Metalica con malla shulman	m2	128,00		
3.5	Adecuación de la estructura del puente	m2	19,70		
3.6	Provisión y montaje de ascensor (incluye sistema eléctrico y sala de maquinas)	u	2,00		

4.	EDIFICIO DE ESTACION				
4.1	Revoques, molduras y ornamentos				
4.1.1	Lavado a vapor (exterior e interior)	m2	1.600,00		
4.1.2	Tratamiento de humedad acedente	ml	244,00		
4.1.3	Molduras, cornisas, ornamentos y revoques	gl	1,00		
4.2	Interior de la estación				
4.2.1	Demoliciones	m3	8,00		
4.2.2	Contrapisos	m2	94,40		
4.2.3	Solado nuevo	m2	94,40		
4.2.4	Solado a tratar (pulido)	m2	200,00		
4.2.5	Muro 0,20	m2	65,00		
4.2.6	Cielorraso nuevo	m2	83,60		
4.2.7	Revoques	m2	416,00		
4.2.8	Entrepiso prefabricado	m2	40,00		
4.3	Cubiertas				
4.3.1	Cúpula				
4.3.1.1	Superficie Exterior	m2	100,00		
4.3.1.2	Superficie Interior	m2	80,00		
4.3.2	Terrazas				
	Tratamiento de superficie de terrazas	m2	625,00		
4.3.3	Marquesina frente de estación	gl			
4.4	Reparación de claraboyas				
4.4.1	Reparación claraboya Hall nivel terraza	m2	10,50		
4.4.2	Reparación claraboya Hall nivel cielorraso	m2	10,50		
4.4.3	Reparación claraboya Boletería	m2	10,50		
4.4.4	Reparación claraboya a Local y Oficina B	m2	5,60		
4.5	Reparación de cerramientos				
4.5.1	Carpinterías de madera	m2	14,50		
4.5.2	Carpinterías metálicas	m2	183,67		
4.6	Instalaciones				
4.6.1	Instalación eléctrica				
4.6.1.1	Iluminación general del edificio	bocas	48,00		
4.6.1.2	Iluminación ornamental de fachadas	gl	1,00		
4.6.1.3	Rehabilitación de pararrayos	gl	1,00		
4.6.2	Instalación de gas	u	16,00		
4.6.3	Instalación contra incendio				
4.6.3.1	Rehabilitación de instalacion existente contra incendio	gl	1,00		
4.6.3.2	Nichos hidrantes	u	4,00		
4.6.3.3	Provisión y colocación de extintores tipo ABC	u	10,00		
4.7	Vidrios	m2	33,00		
4.8	Boletería principal con sanitario y office	gl	1,00		

5.	Construcción de Nuevos Sanitarios.				
5.1	Documentación (no cotiza)				
5.2	Demoliciones	m3	9,22		
5.3	Tabiques				
5.3.1	Tabiques 0,20m	m2	33,00		
5.3.2	Tabiques 0,10m	m2	33,98		
5.4	Contrapiso	m2	43,95		
5.5	Renovación piso de entrada	m2	7,10		
5.6	Pisos nuevos	m2	43,95		
5.7	Revoques	m2	84,92		
5.8	Revestimientos	m2	57,48		
5.9	Cielorrasos	m2	50,85		
5.10	Instalación de iluminación	bocas	11,00		
5.11	Instalación sanitaria				
5.11.1	Nuevo tanque de reserva	u	3,00		
5.11.2	Cañerías de provisión de agua	gl	1,00		
5.11.3	Cañerías de desagüe	gl	1,00		
5.11.4	Conexión a la red cloacal	gl	1,00		
5.11.5	Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	1,00		
5.11.6	Carpinterías y vidrios	gl	1,00		
5.11.7	Baños químicos	u	2,00		
6.	Relojes				
6.1	Reloj fachada	u	1,00		
6.2	Reloj boletería	u	1,00		
6.3	Relojes andenes	u	1,00		
7.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
7.1	Pintura de mampostería	m2	1.859,50		
7.2	Pintura de cielorrasos	m2	199,40		
7.3	Pintura de elementos de madera	m2	814,00		
7.4	Pintura de elementos metálicos	m2	5.895,00		
8.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				
	Cerco alambre tejido romboidal	ml	48,00		
9.	CERCO DIVISORIO ENTRE VIAS				
	Mallas Shulman entre vías con portón.	ml	280,00		
10.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES				
10.1	Limpieza, retiro de escombros	m2	560,00		
10.2	Punteado del suelo existente	m2	560,00		
10.3	Relleno con tierra negra	m3	112,00		
10.4	Plantado de arboles	u	42,00		
10.5	Sembrado de césped	m2	560,00		
	TOTAL ESTACIÓN CAMPANA SIN IVA.				