

Planilla de cotización de la Oferta :

ELEVACION | MEJORAMIENTO Y ADECUACION EST. SAN MIGUEL LINEA GRAL. SAN MARTIN

Licitación Pública Nº:

Oferente: *(Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)*

Fecha: *(Fecha de Apertura de las Ofertas)*

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
A	INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO				
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00		
OBRA 1	ANDENES PROVISORIOS				
1.	ANDENES PROVISORIOS				
1.1./ 1.2.	Provisión, montaje y mantenimiento de andenes provisorios	m2	450,00		
2.	INSTALACION DE CUBIERTAS PROVISORIAS				
2.1.	Provisión, montaje y mantenimiento de cubiertas provisorias	m2	120,00		
3.	ACCESOS				
3.1.	Veredas de acceso				
31.1.	Trabajos previos	m2	100,00		
3.1.2.	Provisión y colocación de pavimento asfáltico	m2	100,00		
3.2.	Construcción de escaleras y rampasy laberintos				
3.2.1.	Construcción de escaleras	m2	30,00		
3.2.2.	Construcción de rampas	m2	2,00		
3.2.3.	Construcción de laberinto	u	0,00		
4.	ILUMINACION DE ANDENES Y CUBIERTAS				
4.1.	Construcción de cañero y cableado (incluye tablero y protecciones)	m	443,00		
4.2.	Provisión de artefactos en andenes y cubiertas	u	24,00		
5.	EQUIPAMIENTO				
5.1.	Bancos, se estima 10 por andén	u	10,00		
5.2.	cestos 10 por andén	u	10,00		
5.3.	Baños químicos	meses	6,00		
5.4.	Boleterías provisorias	meses	6,00		
5.5.	Oficinas provisorias para el personal de limpieza y seguridad	meses	6,00		
OBRA 2	ELEVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
1.	CONSTRUCCION DE ANDENES NUEVOS ELEVADOS				
1.1.	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1.	Estudio de Suelos	gl	1,00		
1.1.2.	Obrador	gl	1,00		
1.1.3.	Cerramientos perimetrales	m	350,00		
1.1.4.	Cartel de obra y señalizaciones	u	4,00		
1.2.	DEMOLICIONES				
1.2.1.	Demoliciones y locales comerciales descendente	m2	2.687,00		
1.2.2.	Demoliciones y locales comerciales y refugios ascendente	m2	570,00		
1.2.3.	Demolición de andén bajo ascendente	m2	1.440,00		
1.2.4.	Desmantelamiento y retiro de rejas y cerco entre vias y alambrado de vias	m	480,00		
1.2.5.	Retiro, desmantelamiento de puente	u	1,00		
1.3.	ANDENES				
1.3.1.	Acondicionamiento del solado existente o del terreno natural	m2	125,00		
1.3.1.1.	Compactación de suelo seleccionado con provisión de tosca	m3	50,00		
1.3.1.2.	Suelo cemento (hormigón de limpieza de 7cm)	m3	8,75		
1.3.2.	Estructura portante del andén a elevar / se incluye fundación de modulos	m3	41,00		
1.3.3.	Acceso al bajo andén / Guarda hombres	u	0,00		
1.3.4.	Losetas premoldeadas	m2	125,00		
1.3.5.	Bordes reglamentarios de andenes	m	0,00		
1.3.5.1.	Solado haptico en bajo andén y hall de estación (no aplica en esta estación)	m	0,00		
1.3.5.2.	Solado de precaución y solado guía para disminuidos visuales y no videntes	m	10,00		
1.3.6.	Ejecución de carpeta de nivelación / completamiento de andén. HºA H14 de 10 cm de esp con malla electrosoldada de 15 x 15 de 6mm, terminación alisada a la llana en los bordes y peinado.	m2	125,00		
1.3.7.	Iluminación de andenes				
1.3.7.1.	Construcción de cañeros	m	322,00		
1.3.7.2.	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes	u	27,00		
1.3.7.3.	Cableado	m	646,00		
1.3.7.4.	Protecciones	gl	1,00		
1.3.7.5.	Audio	u	9,00		
1.3.7.6.	Video- camaras de video	u	16,00		
1.3.7.6.1.	Isia de control, pantallas y grabación	gl	1,00		
1.3.7.6.2.	Cableado del sistema de video	m	655,00		
1.4.	Traslado de señal				
	No aplica en esta estación				

2.	INSTALACION DE NUEVAS CUBIERTAS METALICAS				
2.1.	Ejecución de Bases de Hormigón Armado y anclajes	m3	11,20		
2.2.	Montaje de Abrigos - Cubierta metálica nueva (ayuda de gremios)	u	34,00		
2.3.	Revisión, limpieza, desobstrucción y reparaciones de canaletas y desagües pluviales en cubiertas existentes (no aplica en esta estación)				
3.	ACCESOS				
3.1.	Ejecución de nuevas veredas de acceso				
3.1.1.	Preparación del terreno y demoliciones	m2	1.590,00		
3.1.2.	Construcción de veredas nuevas de cemento alisado texturizado. HªA H14 de 10 cm de esp con malla electrosoldada de 15 x 15 de 6mm, terminación alisada a la llana en los bordes y peinado.	m2	1.590,00		
3.2.	Cruces peatonales entre vías				
3.2.1.	Preparación del terreno y demoliciones (No aplica en esta estación)				
3.2.2.	Solado en laberintos, HªA H14 de 10 cm de esp con malla electrosoldada de 15 x 15 de 6mm, Superficie peinada y bordes llaneados. (No aplica en esta estación)				
3.2.3.	Solado entre vías. Losetas de HªA H21 de 15 cm de esp, bordes perfiles angulo 2x2x3,2mm, fijadas al suelo mediante tirafondos (No aplica en esta estación)				
3.2.4.	Provisión y colocación de nuevos laberintos de acero galvanizado de 2" de diam. Y 3mm de esp para pintar	u	2,00		
3.3.	Construcción de rampas de acceso para personas con movilidad reducida y/o discapacitadas				
3.3.1.	Construcción de rampas, incluye barandas / pasamanos	m2	44,00		
3.4.	Construcción de escaleras de acceso				
3.4.1.	Construcción de escaleras premoldeadas, incluye barandas / pasamanos	m2	19,00		
4.	INSTALACION SANITARIAS COMPLETAS PARA BAÑOS PUBLICOS, BOLETERIA, VESTUARIO PERSONAL, OFFICE, CANILLA DE LIMPIEZA EN ANDENES, DESAGUES PLUVIALES Y CANERIA SECA DE CONTROL DE INCENDIOS				
4.1.	Conexión a la red pública	gl	1,00		
4.2.	Nuevo tanque de reserva de acero inox. de 1000LTS + estructura sosten	u	1,00		
4.3.	Tendido de cañerías de alimentación de agua	m	480,00		
4.4.	Red de desagüe cloacal	m	180,00		
4.4.1.	camaras de inspección	u	6,00		
4.4.2.	biodigestores (No aplica en esta estación)				
4.4.3.	pozos sépticos (No aplica en esta estación)				
4.5.	Baños químicos (indicados en obra 1)				
4.6.	Red de desagüe pluvial				
4.6.1.	Piletas de Piso y rejillas	u	25,00		
4.6.2.	Rejillas lineales frente a módulos	m	50,00		
4.6.3.	Tendido de cañerías	m	478,00		
5.	MODULOS / EDIFICIOS DE ESTACION				
5.1.	Instalación de modulo Boleteria Principal andén descendente(no cotiza en esta obra) de 195,50m2				
5.1.1.	Ayuda a gremios	u	1,00		
5.2.	Instalación de modulo Boleteria andén ascendente(no cotiza en esta obra) de 117,43m2				
5.2.1.	Ayuda a gremios no cotiza (No aplica en esta estación)				
5.3.	Instalación de modulos control evasión SUBE (no cotiza en esta obra) de 23 m2 c/u				
5.3.1.	Ayuda a gremios	u	2,00		
5.4.	Instalación de modulos Sanitarios (no cotiza en esta obra) de 37 m2 c/u				
5.4.1.	Ayuda a gremios	u	1,00		
5.5.	Instalación de modulo comercial (no cotiza en esta obra) de 30 m2				
5.5.1.	Ayuda a gremios	u	2,00		
5.6.	Instalación de oficina basura (no cotiza en esta obra) de 10 m2				
5.6.1.	Ayuda a gremios	u	1,00		
5.7.	Instalación de modulo oficina (no cotiza en esta obra) de 26 m2				
5.7.1.	Ayuda a gremios	u	1,00		
6.	CERRAMIENTOS METALICOS				
6.1.	Barandas de contención en andenes	m	55,20		
6.2.	Cerco perimetral de reja	m	250,00		
6.3.	Adecuación de cercos existentes				
7.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
7.1.	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	1.350,00		
7.2.	Pintura de elementos metálicos	m2	574,00		
7.3.	Pintura de elementos de madera	m2	95,00		
8.	PARQUIZACIONES Y TRABAJOS EXTERIORES				
8.1.	Demoliciones (indicadas en ítem 1.2)	m2			
8.2.	Limpieza y retiro de escombros	m2	1.318,00		
8.3.	Punteado del suelo existente	m2	1.318,00		
8.4.	Relleno con tierra	m2	1.318,00		
8.5.	Sembrado de césped	m2	1.318,00		
8.6.	Implantación de especies arbóreas	u	12,00		
9.	EQUIPAMIENTO FIJO				
9.1.	Sillon BKF	u	36,00		
9.2.	Bancos HªA°	u	24,00		
9.3.	Cestos metálicos	u	11,00		
	TOTAL ESTACIÓN SAN MIGUEL SIN IVA				
	TOTAL ESTACIÓN SAN MIGUEL CON IVA				

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.