

CIRCULAR N°3

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF – 13 – 2015

OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE VÍAS DEL DEPÓSITO DE LAVALLOL DE LA LÍNEA GRAL. ROCA"

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

ACLARACIONES CON CONSULTA

CONSULTA N°1

La nivelación de la vía se deberá realizar con bate tipo Jackson (mecanizado liviano) no siendo necesario un equipo de mecanizado pesado?

ACLARACION N° 1

El Contratista deberá efectuar la nivelación, alineación y perfilado de vía mediante equipos de mecanizado livianos (bate tipo Jackson) y levantes manuales o con equipo ripador de vía, quedando en optimas condiciones para la circulación de las formaciones.

CONSULTA N°2

La provisión de ADVs podrán ser de fabricación nacional?, en tal caso ¿los rieles para la fabricación de los mismos serán provistos por el Comitente (ADIF)?

ACLARACION N°2

Los aparatos de vías a proveer podrán ser de fabricación nacional siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos detallados en el artículo 4.8 del pliego de especificaciones técnicas.

La totalidad de los materiales necesarios para la fabricación de los aparatos de vía serán nuevos y provistos por el Contratista.

CONSULTA N°3

Las fijaciones de los ADVs a utilizarse deberán ser elásticas y de qué tipo?

ACLARACION N°3

La fijación de las placas de asiento de acero fijadas al durmiente se efectuará con bulones pasantes con cabeza adecuada y tuerca superior ó bien mediante tirafondos galvanizados.

La sujeción del riel a la placa se efectuará mediante tirafondo de vía tipo A0.

CONSULTA N°4

La provisión de los ADVs incluye la timonería y accionamiento?; Los mismos serán accionados por marmita?

ACLARACION N°4

La provisión de los aparatos de vías incluirá la timonería, asimismo las maquinas de cambio serán provistas por la ADIF.

Los aparatos de vía serán accionados provisoriamente mediante manivela de la máquina de cambio.

CONSULTA N°5

Los trabajos correspondientes al montaje del accionamiento es parte de esta obra o serán incluidos en otra?

ACLARACION N°5

El Contratista deberá realizar la instalación de las maquinas de cambio y su timonería, dejándolas en condiciones de operar manualmente.



Cdor. Sergio Etchetto
Gerente de Administración
ADIF



Ing. Sebastián Marín Rodríguez
Gerente de Conservación de los
Servicios y la Infraestructura - ADIF



Cdor. Mariano Raffo
Gerente de Administración de
Contratos de Obra - ADIF