



Buenos Aires, 30 de Mayo de 2017

CIRCULAR CON CONSULTA N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/ADIF/2017

**"CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BASE OPERATIVA EN LA
ESTACIÓN JOSE LEON SUAREZ"**

ADIF; Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la licitación de referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

CONSULTA 1:

Al respecto efectuamos la siguiente consulta/solicitud

De la información entregada se desprende que se necesita

- Un sistema Multisplit con 8 unidades interiores, algunas tipo parad, otras tipo cassette
- Ambientes habitables, tipo PARED
- Espacios destinados a gabinete tipo CASSETTE.
- Capacidades a determinar por balance térmico

Consultas

1. Opción 1: Indicar cuales son los 8 ambientes a climatizar, según planos entregados a fin de calcular las capacidades por balance térmico
2. Opción 2: Indicar tipo y capacidades de unidades interiores a cotizar.
3. Opción 3: Estimamos 2 sistemas multiplit con 4 unidades cada uno de 3000 kcal/h
4. Opción 4: Estimamos un sistema VRV con 8 unidades interiores de 3000 Kcal/h, 4 tipo pared 4 tipo cassette

RESPUESTA 1:

De acuerdo al ítem 3.21.2 "Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo MULTISPLIT Frio/Calor" del archivo OC-GM1-14-G-CO-100-A, se computan en la planilla de



cotización 24 unidades interiores. Sin embargo, las cantidades mencionadas en dicha planilla son orientativas y estimativas, por lo que la Contratista deberá cotizar considerando cubrir con el acondicionamiento la totalidad del edificio, considerando locales de primera categoría, espacios comunes de circulación y sectores de vestuario. En los toilets, el acondicionamiento podrá ser resuelto por medio de calventores de pared de la capacidad necesaria en función de la superficie de los locales. La potencia y distribución de los equipos surgirá del balance térmico y de la propuesta a presentar en el correspondiente proyecto ejecutivo.

Los equipos serán tipo cassette en los locales con cielorrasos suspendido de placa de roca de yeso desmontable, y en los Halles y Pasos. Serán del tipo Split de pared en el resto de los locales.

Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logística
ADIF

Ing. Heraldo Spies

Gerente de Ingeniería y Construcciones
ADIF