República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Informe firma conjunta

Número: IF-2020-49622964-APN-GINF#ADIFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 30 de Julio de 2020

Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 01- LP 13-20: "ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE LA ESTACION GRAND BOURG- ETAPA B- LINEA GENERAL BELGRANO NORTE"

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N°13/2020

OBRA: "ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE LA ESTACION GRAND BOURG- ETAPA B- LINEA GENERAL BELGRANO NORTE"

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 01

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

CONSULTA1:

Desde el Pliego en PDF no se pueden ver las Especificaciones de los siguientes

Ítems:

8- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO Señales en andenes y edificios de estación

8.3 - SETE Identificación Exterior de Estación

8.5 - ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería

Necesitaríamos nos envíen el detalle para poder presupuestar el trabajo.

RESPUESTA N°1:

Se adjunta Manual de Señalética en formato PDF (ANEXO Circular con y/o sin consulta N°01)

CONSULTA N°2:

1) Desde el Pliego en PDF no se pueden ver las Especificaciones de los siguientes

Ítems:

8- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

Equipamiento

8.21 - PGC Cartelera Informativa

8.28 - PAPD Papelero Residuos/Reciclables

Necesitaríamos nos envíen el detalle para poder presupuestar el trabajo

RESPUESTA N°2

Se adjunta Manual de Señalética en formato PDF (ANEXO Circular con y/o sin consulta N°01)

CONSULTA N°3

Al respecto efectuamos la siguiente consulta y pedido de aclaración:

1) En la Planilla de Cómputo y Presupuesto, el siguiente ítem figura con cantidad en blanco, y no aclara que "no cotiza".

5.1.10.3.1 - Tableros seccionales - Incluye: TMM, ID, ID SI, seccionador bajo carga, contactores, bornes, indicadores luminosos, etc.

Necesitamos saber si en realidad debe cotizarse, y cuál sería la cantidad correspondiente.

RESPUESTA N°3:

Las tareas a cotizar del ítem 5.1.10.3.1. corresponde a la ampliación de los tableros a ejecutar en la ETAPA A, se encuentra indicado en los ítems siguientes

1.5.2	Ampliación de Tablero General de Estación - Incluye: TMM, ID, seccionador bajo carga, contactores, timer programable, multimetro digital, bornes, indicadores luminosos, etc.
1.5.3	Ampliación de Tablero Seccional de Audio / SUBE / Cámaras - Incluye: TMM, ID, ID SI seccionador bajo carga, contactores, bornes, indicadores luminosos, etc.

La contratista deberá ejecutar la ingeniería de detalles de ambos andenes islas y sus instalaciones que serán comandadas desde la sala de tableros a construir en el andén ascendente en la etapa A.

Corresponde a la ampliación de dichos tableros de acuerdo a los nuevos consumos de las instalaciones indicadas en la planilla correspondiente a la presente ETAPA B.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.30 16:12:40 -03:00

damian rodrigo ALVAREZ
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.30 17:00:28 -03:00

ALEJANDRO OMAR LABALA
Gerente
Gerencia de Infraestructura
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.30 17:00:35 -03:00