



Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2016

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 01

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° LP 27/2016

"MEJORAMIENTO DE VÍAS EN SECTOR. FRAY LUIS BELTRÁN A DESTILERÍA LUJÁN, FERROCARRIL GENERAL SAN MARTÍN, PROVINCIA DE MENDOZA"

ADIF; Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En la Planilla de Cotización del Reglón I y Reglón II. Ítems a cotizar por Unidad de Medida:

Donde dice: Provisión de Durmientes Entallados de Q°C° (2x0,24x0,12m).

Deberá decir: Provisión de Durmientes Entallados de Q°C° (2,70x0,24x0,12m).

Esta cuestión es precisada en la Sección 4 del PCP Ítem 4.4. **Reemplazo de Durmientes**. Donde se indica el durmiente de dimensiones (2,70x0,24x0,12m) para tocha ancha.

Se adjunta a la presente Circular las Planillas de Cotización correspondientes.



Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logística
ADIF



Ing. Heraldo Spies

Gerente de Ingeniería y Construcciones
ADIF



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN 5 – PLANILLA DE COTIZACIÓN REGLÓN I

Planilla de Cotización

Mejoramiento de Vías. Región I. Tramo: F. L. Beltrán a Cruz de Piedra. Ferrocarril Gral. San Martín. Provincia de Mendoza.



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

TRENES ARGENTINOS
INFRAESTRUCTURA

TAREAS A COTIZAR POR AJUSTE ALZADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
0	Movilización e Instalación de Obrador	Gl	1		
1	Relevamiento, Proyecto Ejecutivo y Replanteo	Km	20,50		
2	Limpieza, Desmalezado de Zona de Vías - Perfilado de Zanjas	Km	20,50		
3	Destape de Vía	Km	20,50		
4	Trabajos de Vía				
4.1	Reemplazo de Durmientes	Un.	20.066		
4.2	Escuadrado de Durmientes	Un.	4.100		
4.3	Reemplazo de Fijaciones Elásticas	Un.	52.172		
4.4	Reemplazo de Fijaciones Directas	Un.	44.492		
4.5	Tratamiento de Juntas	Un.	1.370		
4.6	Reemplazo de Rieles	m	12.300		
5	Ejecución de Soldaduras Aluminotermicas	Un.	1.370		
6	Distribución de Balasto y Levantes de Vía	Tn	11.750		
7	Alineación y Nivelación	Km	20,50		
8	Obras de Arte				
8.1	Mejoramiento de Vías en Obras de Arte de Tablero Abierto	m	115		
8.2	Armado y Colocación de Encarillador	m	8		
9	Aparatos de Vía				
9.1	Mejoramiento de Aparatos de Vía (Incluye Repuestos)	Un.	8		
9.2	Retiro de Aparatos de Vía	Un.	9		
10	Armado de Descarriilladores de Zorras	Un.	5,00		
11	Tren de Trabajo	Km	20,50		
12	Reposición de Placas Kilométricas	Gl.	1,00		
				(A)	SUBTOTAL

TAREAS A COTIZAR POR UNIDAD DE MEDIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Provisión de Durmientes Entallados de Q°C (2,70x0,24x0,12m)	Un.	13.043		
2	Provisión de Tirafondos de Vía Tipo A0 (23 x 105 mm)	Un.	44.492		
3	Provisión de Clepe Elástico Tipo Gauge Lock	Un.	52.172		
4	Provisión de Tirafondos de Vía Tipo B0 (23 x 125 mm)	Un.	52.172		
5	Provisión de Eclisas C/Bulonería	Par	1.370		
6	Provisión de Soldaduras Aluminotermicas	Un.	1.370		
7	Provisión de Balasto Grado A1	Tn	11.750		
8	Pasos a Nivel				
8.1	Renovación de Pasos a Nivel de Tierra	Un.	6		
8.2	Renovación de Pasos a Nivel de Pavimento	Un.	17		
9	Renovación de Alcantarilla, Luz < 2,8m	Un.	2		
				(B)	SUBTOTAL

TAREAS A COTIZAR POR AJUSTE ALZADO - VÍAS AUXILIARES DE PLAYA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Limpieza, Desmalezado de Zona de Vías - Perfilado de Zanjas	Km	2,00		
2	Destape de Vía	Km	2,00		
3	Trabajos de Vía				
3.1	Reemplazo de Durmientes	Un.	1.680		
3.2	Escuadrado de Durmientes	Un.	400		
3.3	Reemplazo de Fijaciones Directas	Un.	8.320		
3.4	Tratamiento de Juntas	Un.	133		
3.5	Reemplazo de Rieles	m	1.500		
4	Distribución de Balasto y Levantes de Vía	Tn	1.400		
5	Alineación y Nivelación	Km	2,00		
6	Armado y Colocación de Tope Metálico	Un.	1,00		
				(C)	SUBTOTAL

TAREAS A COTIZAR POR UNIDAD DE MEDIDA - VÍA AUXILIARES DE PLAYA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Provisión de Durmientes Entallados de Q°C (2,70x0,24x0,12m)	Un.	840		
2	Provisión de Tirafondos de Vía Tipo A0 (23 x 105 mm)	Un.	8.320		
3	Provisión de Eclisas C/Bulonería	Par	133		
4	Provisión de Balasto Grado A1	Tn	1.400		
				(D)	SUBTOTAL

TOTAL PRESUPUESTO RENGLON I (IVA NO INLCUIDO)

"Mejoramiento de vías en sector: Fray Luis Beltrán a Destilería Luján, Ferrocarril Gral. San Martín, Provincia de Mendoza"



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN 5 – PLANILLA DE COTIZACIÓN REGLÓN II

Planilla de Cotización
Mejoramiento de Vías. Región II. Tramo: Cruz de Piedra a Destilería Luján. Ferrocarril Gral. San Martín. Provincia de Mendoza.

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)
Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

TRENES ARGENTINOS
INFRAESTRUCTURA

TAREAS A COTIZAR POR AJUSTE ALZADO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
0	Movilizacion e Instalacion de Obrador	Gl	1		
1	Relevamiento, Proyecto Ejecutivo y Replanteo	Km	23,00		
2	Limpieza, Desmalezado de Zona de Vías - Perfilado de Zanjas	Km	23,00		
3	Destape de Vía	Km	23,00		
4	Trabajos de Vía				
4.1	Reemplazo de Durmientes	Un.	22.540		
4.2	Escuadrado de Durmientes	Un.	4.600		
4.3	Reemplazo de Fijaciones Elásticas	Un.	58.604		
4.4	Reemplazo de Fijaciones Directas	Un.	49.956		
4.5	Tratamiento de Juntas	Un.	1.550		
4.6	Reemplazo de Rieles	m	33.400		
5	Ejecucion de Soldaduras Aluminotermicas	Un.	1.550		
6	Distribucion de Balasto y Levantes de Vía	Tn	13.500		
7	Alineación y Nivelación	Km	23,00		
8	Obras de Arte				
8.1	Mejoramiento de Vías en Obras de Arte de Tablero Abierto	m	297		
8.2	Armado y Colocacion de Encarillador	m	297		
9	Aparatos de Vía				
9.1	Mejoramiento de Aparatos de Vía (Incluye Repuestos)	Un.	10		
9.2	Retiro de Aparatos de Vía	Un.	3		
10	Armado de Descarriadores de Zorras	Un.	5,00		
11	Tren de Trabajo	Km	23,00		
12	Reposicion de Placas Kilometricas	Gl.	1,00		
(A)					SUBTOTAL

TAREAS A COTIZAR POR UNIDAD DE MEDIDA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Provision de Durmientes Entallados de Q°C° (2,70x0,24x0,12m)	Un.	14.651		
2	Provision de Tirafondos de Vía Tipo A0 (23 x 105 mm)	Un.	49.956		
3	Provision de Clepe Elastico Tipo Gauge Lock	Un.	58.604		
4	Provision de Tirafondos de Vía Tipo B0 (23 x 125 mm)	Un.	58.604		
5	Provision de Eclisas C/Bulonería	Par	1.550		
6	Provision de Soldaduras Aluminotermicas	Un.	1.550		
7	Provision de Balasto Grado A1	Tn	13.500		
8	Pasos a Nivel				
8.1	Renovacion de Pasos a Nivel de Tierra	Un.	6		
8.2	Renovacion de Pasos a Nivel de Pavimento	Un.	9		
9	Renovacion de Alcantarilla, Luz < 2,8m	Un.	0		
(B)					SUBTOTAL

TAREAS A COTIZAR POR AJUSTE ALZADO - VÍAS AUXILIARES DE PLAYA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Limpieza, Desmalezado de Zona de Vías - Perfilado de Zanjas	Km	4,00		
2	Destape de Vía	Km	4,00		
3	Trabajos de Vía				
3.1	Reemplazo de Durmientes	Un.	2.800		
3.2	Escuadrado de Durmientes	Un.	800		
3.3	Reemplazo de Fijaciones Directas	Un.	14.400		
3.4	Tratamiento de Juntas	Un.	27		
3.5	Reemplazo de Rieles	m	1.600		
4	Distribucion de Balasto y Levantes de Vía	Tn	2.800		
5	Alineación y Nivelación	Km	4,00		
6	Armado y Colocación de Tope Metalico	Un.	1,00		
(C)					SUBTOTAL

TAREAS A COTIZAR POR UNIDAD DE MEDIDA - VÍA AUXILIARES DE PLAYA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Provision de Durmientes Entallados de Q°C° (2,70x0,24x0,12m)	Un.	1.400		
2	Provision de Tirafondos de Vía Tipo A0 (23 x 105 mm)	Un.	14.400		
3	Provision de Eclisas C/Bulonería	Par	27		
4	Provision de Balasto Grado A1	Tn	2.800		
(D)					SUBTOTAL

TOTAL PRESUPUESTO RENGLON II (IVA NO INLCUIDO)

"Mejoramiento de vías en sector: Fray Luis Beltrán a Destilería Luján, Ferrocarril Gral. San Martín, Provincia de Mendoza"