

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Pública Nº: XX Obra: "REVALORIZACIÓN CUADRO DE ESTACIÓN GREGORIO DE LAFERRERE" LINEA BELGRANO SUR
(Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)
(Fecha de Apertura de las Ofertas)

TRENES ARGENTINOS
INFRAESTRUCTURA

	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad	Cantidad	C. Unitario	Costo Parcial
	INGENIERÍA DE PROYECTO				
A	Desarrollo del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00		\$ -
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Demoliciones				
1.1.1	Demolición General - Soldados existentes, Retiro de Columnas de Alumbrado y Elementos Varios, Retiro de Árboles Secos - Retiro de escombros y Limpieza (ver Nota en Sección 4)	m2	1.188,00		\$ -
1.1.2	Demolición de Edificios Existentes	m2	2.467,00		\$ -
1.2	Movimientos de Suelos y Explanaciones				
1.2.1	Desmonte de Suelos y Nivelación General del Terreno	m3	2422,00		\$ -
1.2.2	Relleno de Suelo seleccionado y Compactación	m3	1.211,00		\$ -
2	CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS				
2.1	Construcción "In Situ" de Nuevos Edificios de Locales Comerciales/Gastronómicos y Sanitarios Públicos				
2.1.1	Estructura Independiente de Hormigón Armado				
2.1.1.1	Ejecución de Hormigón de Limpieza (Esp: 7 cm)	m3	49,93		\$ -
2.1.1.2	Ejecución de Plateas de Hormigón	m3	374,00		\$ -
2.1.1.3	Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado	m3	87,00		\$ -
2.1.1.4	Ejecución de Columnas Metálicas en Tubo Estructural Rectangular de 160 x 100mm rellenas con H ⁺ - Espesor s/cálculo - Baños Públicos - Baños Públicos	ml	90,00		\$ -
2.1.1.5	Ejecución de Columnas Metálicas en Tubo Estructural Cuadrado de 180 x 180mm rellenas con H ⁺ - Espesor s/cálculo - Locales	ml	120,60		\$ -
2.1.2	Cubierta de Viguetas Pretensadas de Hormigón				
2.1.2.1	Ejecución de Losa de Viguetas Pretensadas con Bloque de EPS	m2	1.384,80		\$ -
2.1.2.2	Ejecución de Capa de Compresión Hormigón de 5cm con armadura malla mínimo Q188 Ø 6 15/15	m2	1.384,80		\$ -
2.1.2.3	Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)	m2	1.384,80		\$ -
2.1.2.4	Ejecución de Contrapiso de Hormigón EPS 1:6 con Pendiente mínima 3%	m2	1.384,80		\$ -
2.1.2.5	Ejecución de Alisado de Mortero de Cemento Impermeable 1:3	m2	1.384,80		\$ -
2.1.2.6	Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible	m2	1.384,80		\$ -
2.1.3	Mampostería, Tabiques y Revoques				
2.1.3.1	Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 18 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común	m2	1.351,52		\$ -
2.1.3.2	Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm	m2	87,84		\$ -
2.1.3.3	Revoque Hidrófugo Exterior Completo	m2	791,10		\$ -
2.1.3.4	Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm (Sanitarios)	m2	502,30		\$ -
2.1.3.5	Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal	m2	960,38		\$ -
2.1.4	Pisos				
2.1.4.1	Ejecución de Contrapiso de 15cm H ⁺ de Cascotes (sobre film de polietileno de 100 µ)	m2	1.384,80		\$ -
2.1.4.2	Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación	m2	1.451,70		\$ -
2.1.4.3	Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 Tipo Blangino modelo Gris con Blancar o de características similares - Sanitarios de Uso Público, Baños Locales Gastronómicos.	m2	161,00		\$ -
2.1.4.4	Ejecución de Piso de Cemento Fratizado e=3cm. Puente de adherencia acrílico del tipo Látex Pac 100 de Ferrocement o similar.	m2	1.152,50		\$ -
2.1.4.5	Ejecución de Solía Metálica amurada de 4cm de ancho	ml	32,00		\$ -
2.1.5	Revestimientos en Paredes				
2.1.5.1	Colocación de Revestimiento Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 h=2,00m Tipo Blangino modelo Gris Claro, o de características similares - Sanitarios de Uso Público, Baños Locales Gastronómicos.	m2	502,30		\$ -
2.1.5.2	Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm	ml	43,20		\$ -
2.1.5.3	Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores Tipo IGGAM o similar	m2	791,10		\$ -
2.1.5.4	Señalización Ingreso a Baños - 2 Esquineros y 2 Frentes por grupo sanitario	u	2,00		\$ -
2.1.6	Cielorrasos				
2.1.6.1	Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso sobre estructura de perfiles galvanizados	m2	1.228,80		\$ -
2.1.6.2	Sistema de Cielorraso Metálico Unidireccional Suspendido "Phonex 300 A Tipo 4" o de iguales características y calidad	m2	143,60		\$ -
2.1.7	Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería				
2.1.7.1	Carpintería Integral V1 - Marcos: Perfilaría de aluminio anodizado natural superior e inferior. Hojas: 1 puerta de abrir de A=1,00m h=2,20m + 1 paño fijo de vidrio laminado de seguridad 3 + 3 mm A=1,75m h=2,20. Herrajes: Bisagras y Manijón en A. Inoxidable ø38mm de 30cm. Cerradura de seguridad.	u	72,00		\$ -
2.1.7.2	Carpintería Integral V2 - Marcos: Perfilaría de aluminio anodizado natural superior e inferior. Hojas: 1 paño fijo de vidrio laminado de seguridad 3 + 3 mm A=1,10m y h=2,20. Herrajes: Bisagras y Manijón en A. Inoxidable ø38mm de 30cm. Cerradura de seguridad.	u	16,00		\$ -
2.1.7.3	Carpintería Integral V3 - Marcos: Perfilaría de aluminio anodizado natural superior e inferior. Hojas: 1 puerta de abrir de A=1,00m h=2,20m + 2 paños fijos de vidrio laminado de seguridad 3 + 3 mm A=0,30m y A=1,50 ambos de h=2,20. Herrajes: Bisagras y Manijón en A. Inoxidable ø38mm de 30cm. Cerradura de seguridad.	u	16,00		\$ -
2.1.7.4	Carpintería Integral V4 - Marcos: Perfilaría de aluminio anodizado natural superior e inferior. Hojas: 2 hojas de abrir de A=3,75m total h=2,20m de vidrio laminado de seguridad 3 + 3 mm.	u	16,00		\$ -
2.1.7.5	Carpintería Integral V5 - Marcos: Perfilaría de aluminio anodizado natural superior e inferior. Hojas: 1 paño fijo de vidrio laminado de seguridad 3 + 3 mm A=2,90m y h=2,20.	u	6,00		\$ -
2.1.7.6	Puerta P1 - De doble chapa pre pintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano. con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,20. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Apertura hacia afuera. Doble cerradura de doble paleta. Destino: Baño Discapacitado Locales Gastronómicos - Acceso Exterior Cocina Locales Gastronómicos.	u	16,00		\$ -

2.1.7.7	Puerta P2 - De doble chapa prepintada al horno tipo DD N° 18 y alma de espuma de poliuretano, con marco de Chapa DD N° 18, de A: 0,60 y H: 2,20. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Doble cerradura de doble paleta. Destino: Baño Locales Gastronómicos - Acceso Interior Locales Gastronómicos.	u	16,00	\$	-
2.1.7.8	Portón Corredizo PH1 - de Cierre de Sanitarios fabricado con planchuelas de 2-3/8" y varillas cuadradas de 3/4"	ml	7,60	\$	-
2.1.7.9	Portón Corredizo PH2 - de De doble chapa prepintada al horno tipo DD N° 18 y alma de espuma de poliuretano, con marco de Chapa DD N° 18, de H: 2,10, con rejillas inferiores y superiores de ventilación. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Apertura corrediza. Cerradura de doble paleta. Destino: Depósito de Sanitarios	ml	2,10	\$	-
2.1.7.10	Cerramiento C1 - Rejas cerramiento aberturas	ml	34,20	\$	-
2.1.7.11	Cerramiento C2 - Rejas cerramiento galerías	ml	34,20	\$	-
2.1.7.12	Cerramiento C3 - Cortinas de enrollar motorizadas en ingresos y egresos	ml	357,70	\$	-
2.1.7.13	Parasoles P - Parasoles en Edificios de Locales Comerciales/Gastronómicos	m2	937,00	\$	-
2.1.8	Amoblamientos / Equipamientos / Artefactos Sanitarios / Accesorios				
2.1.8.1	Artefactos y Accesorios Sanitarios				
2.1.8.1.1	Kit completo de Accesorios (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos) - Sanitarios Públicos y Locales Gastronómicos	u	12,00	\$	-
2.1.8.1.2	Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas con movilidad reducida - Baños Discapacitados	u	12,00	\$	-
2.1.8.1.3	Bacha de acero Inoxidable - Grifería automática (Diam: 34 cm)	u	20,00	\$	-
2.1.8.1.4	Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal corto - Tapa de MDF laqueado blanco - Válvula de descarga automática - Sanitarios Públicos y Locales Gastronómicos	u	18,00	\$	-
2.1.8.1.5	Provisión e Instalación de Inodoro con depósito - Tapa de MDF laqueado blanco - Baños Discapacitados	u	12,00	\$	-
2.1.8.1.6	Provisión e Instalación de Lavatorio - Grifería automática - Baño Discapacitados	u	12,00	\$	-
2.1.8.1.7	Provisión e Instalación de Mingitorio mural corto antivandálico - Válvula de descarga automática - Sanitarios Públicos	u	6,00	\$	-
2.1.8.1.8	Provisión e Instalación de Pileta para cocina de acero inoxidable de primera marca, medidas mínimas 600 x 500 x 400 mm - Grifería Monocomando	u	8,00	\$	-
2.1.8.2	Mesadas, Espejos y Divisiones				
2.1.8.2.1	Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada	ml	30,80	\$	-
2.1.8.2.2	Espejos en Acero Inoxidable pulido	m2	29,04	\$	-
2.1.8.2.3	Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm	m2	14,05	\$	-
2.1.9	Instalaciones de Edificios				
2.1.9.1	Instalación de Desagües Pluviales				
2.1.9.1.2	Embudos, Rejillas o Bocas de Desague Abiertas/Tapadas	u	25,00	\$	-
2.1.9.1.3	Caños de Lluvia de 0,100 hasta B.D.A. o B.D.T.	ml	150,00	\$	-
2.1.9.2	Instalación de Desagüe Cloacal				
2.1.9.2.1	Cámaras de inspección	u	10,00	\$	-
2.1.9.2.2	Tendido de cañería de desagües primarios interna (incluye PPA/BA en caso de corresponder)	ml	142,00	\$	-
2.1.9.2.3	Tendido de cañería de desagües secundarios interna (incluye PPA/BA en caso de corresponder)	ml	92,00	\$	-
2.1.9.3	Instalación de Agua				
2.1.9.3.1	Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria y Caliente interna para Sanitarios y Locales Gastronómicos - incluye llaves de paso y canillas de ss.	ml	220,00	\$	-
2.1.9.4	Instalación Eléctrica				
2.1.9.4.1	Provisión e Instalación de Gabinete Múltiple de Medidores con puerta de doble chapa prepintada al horno tipo DD N° 18 y alma de espuma de poliuretano, con marco de Chapa DD N° 18, de H: 2,20, con rejillas inferiores y superiores de ventilación. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Apertura hacia afuera. Cerradura de doble paleta.	u	14,00	\$	-
2.1.9.4.2	Provisión e Instalación de Tableros Seccionales	u	88,00	\$	-
2.1.9.4.3	Canalizaciones y Cableado interno (incluye cajas de pase)	ml	1.130,00	\$	-
2.1.9.4.4	Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca	u	400,00	\$	-
2.1.9.4.5	Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared	u	320,00	\$	-
2.1.9.4.6	Tipo Marca Philips modelo Pacific TCW 216 2x36W o simil - Sanitarios Públicos	u	16,00	\$	-
2.1.9.4.7	Tipo Marca Philips modelo Pacific TCW 216 2x18W o simil - Sanitarios Públicos	u	28,00	\$	-
2.1.9.4.8	Puesta a Tierra - Jabalinas	u	102,00	\$	-
2.1.9.4.9	Provisión e Instalación de Extractores en Baños Locales Gastronómicos - Salida 6"	u	16,00	\$	-
2.1.9.5	Instalaciones Termomecánicas				
2.1.9.5.1	Tendido de Cañerías embutidas para futuros Equipos Condensadores de Aire Acondicionado en Azotea	ml	316,00	\$	-
2.1.9.5.2	Tendido de Desagües embutidos h/ rejilla de desague pluvial para Aire Acondicionado	ml	344,00	\$	-
3	ACCESOS Y PARQUIZACIONES				
3.1	Obra Civil				
3.1.1	Parquizado				
3.1.1.1	Relleno de Tierra Negra	m3	646,42	\$	-
3.1.1.2	Sembrado de Césped	m2	3554,00	\$	-
3.1.1.3	Plantado de Especies Arbóreas				
3.1.1.3.1	Tipa - Tipuana tipu	u	43,00	\$	-
3.1.1.3.2	Lapacho Rosado - Handroanthus impetiginosus	u	34,00	\$	-
3.1.1.3.3	Jacarandá	u	40,00	\$	-
3.1.1.3.4	Roble - Quercus robur	u	4,00	\$	-
3.1.2	Solados				
3.1.2.1	Ejecución de Contrapiso (esp. 12 cm)	m2	5218,00	\$	-
3.1.2.2	Ejecución de Piso de Cemento Fratazado e=3cm. Puente de adherencia acrílico del tipo Látex Pac 100 de Ferrocement o similar	m2	3814,00	\$	-
3.1.2.3	Baldosones Graníticos 40x40cm Recto de 64 panes color gris claro, de Marca Blangino modelo C098 AR o equivalente	m2	1404,00	\$	-
3.1.3	Equipamiento				
3.1.3.1	Banco de Rieles y Durmientes	u	29,00	\$	-
3.1.3.2	Cantero Banco de Hormigón	u	42,00	\$	-
3.1.3.3	Cestos Metálicos	u	30,00	\$	-
3.1.3.4	Pérgolas	m2	350,00	\$	-
3.1.3.5	Bebederos	u	4,00	\$	-

3.2	Obras Complementarias				
3.2.1	Instalación de desagües Pluviales				
3.2.1.1	Canalizaciones horizontales (Conductal) desde B.D.A. o B.D.T. hasta desembocadura final en cordones cuneta, pluvioductos o zanjas	ml	460,00	\$	-
3.2.2	Instalación de desagües Cloacal				
3.2.2.1	Conexión a la red municipal	gl	1,00	\$	-
3.2.2.2	Cámaras de inspección generales	u	6,00	\$	-
3.2.2.3	Tendido de cañería de desagües primarios generales	ml	330,00	\$	-
3.2.3	Instalación de Agua				
3.2.3.1	Conexión a la red existente de Agua Corriente	gl	1,00	\$	-
3.2.3.2	Ejecución de Torre Metálica para Tanques de Agua con cierre perimetral de chapa perforada	u	1,00	\$	-
3.2.3.3	Armado de Colectores	u	1,00	\$	-
3.2.3.4	Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 1500 lts	u	1,00	\$	-
3.2.3.5	Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 2000 lts	u	2,00	\$	-
3.2.3.6	Tendido de Cañerías de alimentación y distribución general de Agua Fría	ml	468,00	\$	-
3.2.3.7	Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo	u	1,00	\$	-
3.2.3.8	Instalación de Bomba Presurizadora a pié de Grupo Sanitario	u	6,00	\$	-
3.2.4	Instalación Eléctrica				
3.2.4.1	Reacondicionamiento de la Acometida municipal y tendidos hasta tableros ppales nuevos y existentes (Pilar-Puesta a Tierra)	gl	1,00	\$	-
3.2.4.2	Ejecución de Cañeros eléctricos troncales de polipropileno reforzado c/ cajas de pase e inspección	ml	730,00	\$	-
3.2.4.3	Tendido de Circuitos eléctricos hasta Sanitarios y Locales Comerciales/Gastronómicos (h/ tablero general)	ml	171,00	\$	-
3.2.4.4	Tendido de Circuitos eléctricos para Columnas de Alumbrado	ml	793,00	\$	-
3.2.4.5	Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación				
3.2.4.5.1	Luminaria I - Columna Doble de Alumbrado Público de Led con Doble Altura (Luminarias: LED para alumbrado urbano, cuerpo fundición de aluminio, terminación pintura poliéster, Marca "Optilux" Modelo Neptuno o similar h=2,5m y 5,50m - Columna: recta de 5,50mts de altura libre y 6,20 total de caño de acero con costura de primera calidad, construida en 3 tramos aboquillados, centrados y soldrados eléctricamente, acometida subterránea, tapa de inspección Ø75, Marca "Optilux" Modelo Columna Urbana Recta o similar.	u	18,00	\$	-
3.2.4.5.2	Luminaria II - Farola Led de Aluminio para Alumbrado Publico con Columna (Farola: Visor plano policarbonato antivandalico transparente apto alumbrado público 660mm altura x 580Ø, color negro, luz cálida con 4 Placas LED Calida 24W 220V con discipador, potencia :116.9W, Marca "La Alemana", Modelo Farola 8000 Código AR111-GU10-LED 15W o similar - Columna: construida en Aluminio con bornera, bulón P.A.T. y tapa de inspección, 600mm. fundición de aluminio 4mm. y 2600mm. de caño de aluminio estriado Ø 73mm. x 3mm, Marca "La Alemana", Código Col'R" aluminio o similar)	u	70,00	\$	-
3.2.4.5.3	Luminaria III - Torre de Alumbrado (Reflectores: 3 reflectores Led 50w Blanco Frio 3600lm, Marca "Desmasled" Modelo REF50W o similar - Columna: Hierro apta via pública, color negra, altura total 4500mm / base 300mm, con tapa de inspección y bornera y bulón PAT)	u	10,00	\$	-
3.2.4.6	Instalación de Pararrayos	gl	1,00	\$	-
4	PINTURA				
4.1	Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso	m2	3100,00	\$	-
4.2	Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y Herreria en General	m2	2550,00	\$	-
	COSTO TOTAL LAFERRERE			\$	-

Costo Directo (CD)		\$ 0,00
Gastos Generales e Indirectos (GG)	de CD	\$ 0,00
Costo Unitario (CU)		\$ 0,00
+ Gastos Financieros (GF)	de CU	\$ 0,00
+ Beneficios (Ben)	de CU	\$ 0,00
	SUBTOTAL =	\$ 0,00
+ IVA	IVA =	\$ 0,00
+ IIBB	IIBB =	\$ 0,00
	SUBTOTAL =	\$ 0,00
+ ITB		\$ 0,00
	PRECIO TOTAL C/IVA =	\$ 0,00
	PRECIO TOTAL S/IVA =	\$ 0,00
MONTO TOTAL PESOS		