


**ETAPA 1 GALPON DE CHAPAS**

**SECCION 5**

**PLANILLAS DE COTIZACION DE LA OFERTA**

<b>Planilla de cotización de la Oferta :</b>			
<b>PROYECTO ESTACIÓN MERCEDES (BELGRANO) Iª ETAPA</b>			
Licitación Pública N°:			
Oferente:	(Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)		
Fecha:	(Fecha de Apertura de las Ofertas)		

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	<b>INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO</b>				
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00		
<b>1.</b>	<b>GALPÓN DE CHAPAS, ESTRUCT. MADERA.</b>				
1.1	Desmantelado de rieles, chapas exteriores y cubiertas.	m2	1.837,50		
1.2	Limpieza, excavación y provisión / compactación de suelo seleccionado	m3	158,60		
1.3	Contrapiso armado de 0,15 m Sobre terreno natural.	m2	793,00		
1.4	Ejecución de nuevo solado	m2	793,00		
1.5	Ejecución de nueva cubierta.	m2	902,50		
1.6	Cerramientos laterales.	m2	535,00		
1.7	Portones corredizos de seguridad.	m2	140,00		
<b>1.7</b>	<b>Construcción vereda perimetral.</b>				
1.7.1	Preparación del terreno	m2	203,00		
1.7.2	Ejecución del nuevo solado	m2	203,00		
<b>1.8</b>	<b>Iluminación.</b>				
1.8.1	Proyecto y documentación	gl	1,00		
1.8.2	Construcción de cañeros	ml	95,00		
1.8.3	Provisión y colocación de artefactos de iluminación.	u	21,00		
1.8.4	Cableado	bocas	61,00		
1.8.5	Protecciones	gl	2,00		
<b>2.</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SANITARIOS COMPLETOS.</b>				
<b>2.1</b>	<b>Tabiques</b>				
2.1.1	De 0,10	m2	17,75		
2.1.2	De 0,20	m2	101,00		
2.2	Contrapiso	m2	31,00		
2.3	Pisos	m2	31,00		
<b>2.4</b>	<b>Revoques.</b>				
2.4.1	Revoques completo exterior.	m2	94,00		
2.4.2	Grueso bajo revestimiento.	m2	82,00		
2.4.3	Fino, interior al fieltro.	m2	21,50		
2.5	Revestimientos	m2	60,50		
2.6	Cielorrasos	m2	31,00		
2.7	Instalación de iluminación	bocas	20,00		
<b>2.8</b>	<b>Instalación sanitaria</b>				
2.8.1	Nuevos tanques de reserva	u	2,00		
2.8.2	Cañerías de provisión de agua	gl	1,00		
2.8.3	Cañerías de desague	gl	1,00		
2.8.4	Tendido de la nueva red cloacal.	gl	1,00		
2.8.5	Cámaras de inspección	u	3,00		
2.8.6	Conexión a la red Pública cloacal.	u	1,00		
2.8.7	Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	1,00		
2.8.8	Carpinterías y vidrios	gl	1,00		
2.8.9	Baños químicos	u	2,00		
<b>3.</b>	<b>PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION</b>				
3.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	20,00		
3.2	Pintura de elementos de madera	m2	117,00		
3.3	Pintura de elementos metálicos	m2	10,00		
	<b>TOTAL EST. MERCEDES ( BELGRANO).</b>				

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.

**SECCION 6 ANEXOS GRAFICOS**

**LISTADO DE PLANOS DEL PRESENTE PLIEGO**

01- Plano A – Estación MERCEDES- PLANTA DE CONJUNTO.

02- Plano A 2- Estación MERCEDES- GALPÓN DE CHAPAS.