

SECCIÓN 3 - ALCANCES DE LA PROVISIÓN - INFORMACIÓN RELEVANTE PARA COTIZAR

3.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA PROVISIÓN

El Proveedor deberá suministrar la cantidad de cables indicada en 3.2 “Planilla de Cotización”, debiendo cumplimentarse con todo lo requerido en la “SECCIÓN 4 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.

Los cables serán unipolares, subterráneos armados con flejes de aluminio, con conductores de cobre electrolítico y aislación seca de polietileno reticulado (XLPE) para una tensión nominal de 33 kV categoría I.

El alcance de la provisión comprende el suministro de los cables de la sección nominal, y la cantidad indicados a continuación.

- Cable de 1 x 95 mm² de sección nominal. Cantidad 184.000 metros.
- Cable de 1 x 185 mm² de sección nominal. Cantidad 182.000 metros.

El Oferente deberá presentar antecedentes de provisiones de similares características. Estas cantidades pueden ser modificadas por ADIFSE en -10% ó +30% durante el periodo de ejecución ó hasta seis meses de terminada la provisión original.

3.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA PROVISIÓN

Los cables serán entregados sobre camión en fábrica o deposito del fabricante en el ámbito de CABA o del Gran Buenos Aires, de manera parcial a distintos contratistas de obra designados por ADIFSE que estarán autorizados para el retiro de los cables, según el siguiente cronograma programado, el que podrá variar en - 10% ó +30%, según disponga ADIFSE

Item 1		Item 2	
Sección 1 x 95 mm ²		Sección 1 x 185 mm ²	
fecha	Cantidad	fecha	Cantidad
mm/aaaa	Mts	mm/aaaa	mts
1º mes	0	1º mes	0
2º mes	0	2º mes	0
3º mes	20000	3º mes	20000
4º mes	20000	4º mes	20000
5º mes	20000	5º mes	20000
6º mes	20000	6º mes	20000
7º mes	20000	7º mes	20000
8º mes	20000	8º mes	20000
9º mes	20000	9º mes	20000
10º mes	20000	10º mes	20000
11º mes	24000	11º mes	22000
Total	184000	Total	182000

Asimismo, el contratista efectuará la devolución de los carretes que se hayan desocupado durante el montaje de los cables y se encuentren en condiciones aceptables para su reciclado, debiendo el fabricante reconocer mediante nota de crédito el valor residual del mismo considerado en un 1 % del valor del precio de la bobina de cables incluyendo su carrete.

3.3 PLANILLA DE COTIZACIÓN

Provisión de cables armados subterráneos de 33 kV para la renovación de la red de 20 kV de la Línea Mitre.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Provisión de cable armado subterráneo unipolar, de aislación seca en polietileno reticulado, conductor de Cu, tipo XLPE, U_n : 33 kV, S: 95 mm ² , malla de tierra de 16 mm ² , entrega sobre camión en fábrica ó depósito del fabricante (incluye carrete)	MI	184.000		
2	Provisión de cable armado subterráneo unipolar, de aislación seca en polietileno reticulado, conductor de Cu, tipo XLPE, U_n : 33 kV, S: 185 mm ² , malla de tierra de 16 mm ² , entrega sobre camión en fábrica ó depósito del fabricante (incluye carrete)	MI	182.000		
TOTAL DE LA OFERTA SIN IVA					

