

PLANILLA DE COTIZACION

Licitación Pública Nº: 08/2017 "Elevación de Andenes, Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estaciones en la Línea Gral. Belgrano Norte"

(Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)
(Fecha de Apertura de las Ofertas)

TRENES ARGENTINOS
INFRAE

ESTACIÓN ARISTÓBULO DEL VALLE

	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad	Cantidad Estimada
OBRA DE VÍAS - ARISTÓBULO DEL VALLE			
1	INGENIERIA		
A	Relevamiento, proyecto y documentación conforme a obra		
1.1 A	Proyecto Ejecutivo y documentación conforme a obra.	gl	1,00
1.2 A	Replanteo Topográfico.	gl	1,00
2	ESTRUCTURA DE VÍA		
A	Zona operativa cuadro de estación		
2.1 A	Contención de taludes	m	480,00
B	Renovación de vía ascendente		
2.1 B	Limpieza de zona de vía.	m2	2280,00
2.2 B	Desarme y retiro de vía.	m	570,00
2.3 B	Clasificación de materiales y disposición final.	m	570,00
2.4 B	Conformación de subrasante.	ml	570,00
2.5 B	Provisión de balasto.	Tn	1710,00
2.6 B	Provisión de fijaciones.	set	950,00
2.7 B	Montaje de vía nueva (incl. 2 levantes).	m	570,00
2.8 B	Terminación mecanizada de vía.	m	570,00
2.9 B	Ejecución de soldaduras.	un	64,00
2.10 B	Liberación de tensiones.	m	570,00
C	Renovación de vía descendente		
2.1 C	Limpieza de zona de vía.	m2	2400,00
2.2 C	Desarme y retiro de vía.	m	600,00
2.3 C	Clasificación de materiales y disposición final.	m	600,00
2.4 C	Conformación de subrasante.	ml	600,00
2.5 C	Provisión de balasto.	Tn	1800,00
2.6 C	Provisión de fijaciones.	set	1000,00
2.7 C	Montaje de vía nueva (incl. 2 levantes).	m	600,00
2.8 C	Terminación mecanizada de vía.	m	600,00
2.9 C	Ejecución de soldaduras.	un	68,00
2.10 C	Liberación de tensiones.	m	600,00
D	Ejecución de vía intermedia		
2.1 C	Limpieza de zona de vía.	m2	1400,00
2.4 C	Conformación de subrasante.	ml	350,00
2.5 C	Provisión de balasto.	Tn	1050,00
2.6 C	Provisión de fijaciones.	set	584,00
2.7 C	Montaje de vía nueva (incl. 2 levantes).	m	350,00
2.8 C	Terminación mecanizada de vía.	m	350,00
2.9 C	Ejecución de soldaduras.	un	40,00
2.10 C	Liberación de tensiones.	m	350,00
3	TRATAMIENTO DE ADVS		
E	Renovación de ADVs.		
3.1 E	Limpieza de zona de ADV.	un	4,00
3.2 E	Desarme y retiro de ADV.	un	4,00
3.3 E	Clasificación de materiales y disposición final de ADV.	un	4,00
3.4 E	Conformación de subrasante de ADV.	un	8,00
3.5 E	Provisión de balasto para ADV.	un	8,00
3.6 E	Provisión de aparatos de vía y repuestos.	un	8,00
3.7 E	Montaje de ADV Monoblock (incl. 2 levantes y balasto).	un	8,00
3.8 E	Terminación mecanizada de ADV. Alineación y nivelación.	un	8,00
3.9 E	Ejecución de soldaduras para ADV.	un	48,00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
F	Armado y colocación de tope de fin de vía		
4.3 F	Ejecución de tope de vía	un	2,00