

**REGLON I - Capilla del Señor - Capitan Sarmiento (via única) - total: 68,00 km de via simple**

Nro.	DESCRIPCION	U.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
<b>ITEMS BAJO EL RUBRO DE AJUSTE ALZADO</b>					
1	<b>Relevamiento y proyecto ejecutivo</b>	gl	1		
2	<b>Limpieza y Saneamiento en zona de vía</b>				
2.1	Limpieza de zona de vía	km	68,000		
2.2	Saneamiento de Terraplén				
2.2.1	Desarme de Vía	km	6,8		
2.2.2	Perfilado	km	6,8		
2.2.3	Armado de Vía	km	6,8		
3	<b>Rectificación de zanjas</b>	km	68,00		
4	<b>Tratamiento de Juntas Eclisadas</b>	N°	3.780		
5	<b>Trabajos en vía</b>				
5.1	Colocación de cupones	un	568		
5.2	Reemplazo de Rieles (36m.)	N°	568		
5.3	Inversión de Rieles (36m.)	N°	1.150		
5.4	Reemplazo de durmientes	N°	56.000		
5.5	Escuadrado de durmientes	N°	11.760		
5.6	Reemplazo de fijaciones				
5.6.1	Fijaciones Elásticas	N°	1.600		
5.6.2	Fijaciones Rígidas Directas	N°	234.944		
6	<b>Regularización de longitudes de tramos (36 metros)</b>	gl	1		
7	<b>Provisión y ejecución de soldaduras aluminotérmicas</b>				
7.1	Despunte de rieles y ejecución de Soldaduras	N°	5.300		
7.2	Provisión de Soldaduras	N°	5.300		
8	<b>Descarga de piedra balasto y levante manual de vía</b>				
8.1	Descarga de Piedra Balasto	tn	61.200		
8.2	Levante Manual de Vía	km	68,00		
9	<b>Mejoramiento de Aparatos de Vía</b>	N°	12		
10	<b>Mejoramiento de Pasos a Nivel pavimentados</b>	N°	8		
11	<b>Mejoramiento de Pasos a Nivel de tierra</b>	N°	8		
Nro.	DESCRIPCION	U.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
<b>ITEMS BAJO EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA</b>					
12	<b>Mejoramiento de Obras de Arte</b>				
12.1	Ensayos No destructivos	N°	11		
12.2	Menores a 10m.	N°	0		
12.3	Mayores o igual a 10m.	N°	11		
13	<b>Tren de Trabajo</b>	km	68,00		
14	<b>Provisión de durmientes Q°B° tratado de 0,12 x 0,24 x 2,70m.</b>	N°	55.604		
15	<b>Provisión de durmientes Q° C° de (0,15/0,20) x 0,24 x 2,70m. para Obra de Arte</b>	N°	276		
16	<b>Provisión de durmientes Q° C° de 0,15 x 0,24 x 2,70m. a 3,50m. para AdV.</b>	N°	60		
17	<b>Provisión de durmientes Q° C° de 0,15 x 0,24 x 3,50m. a 5,50m. para AdV.</b>	N°	60		
18	<b>Provisión de fijaciones elásticas</b>	N°	1.600		
19	<b>Provisión de fijaciones rígidas directas</b>	N°	234.944		
20	<b>Provisión de piedra balasto</b>	Tn	61.200		
21	<b>Provisión de Eclisas y bulones para juntas</b>	par	1.512		
22	<b>Nivelación Final con equipos livianos</b>	Km	68		
				<b>TOTAL MONTO COTIZADO CON IVA</b>	
				<b>TOTAL MONTO COTIZADO SIN IVA</b>	