

Cálculo Presupuesto Oficial
REMEDIACION ESTACIONES - LINEA MITRE - EST. BECCAR

Licitación Pública Nº:

 Ofertante:

 Fecha:
Trenes Argentinos
 Infraestructura Ferroviaria

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
1.	TRABAJOS PREVIOS				
1.1	Proyecto ejecutivo.	gl	1,00		
1.2	Estudio de suelos y cálculos varios.	gl	1,00		
1.3	Cerramiento de obra, obrador y cartelería de obra.				
1.3.1	Obrador	gl	1,00		
1.3.2	Cerramientos perimetrales	m	136,50		
1.3.3	Cartel de obra y señalizaciones	u	1,00		
2.	DEMOLICIONES				
2.1	Andenes	m2	1.480,00		
2.2	Estructuras de Hº Aº	m3	1,50		
2.3	Edificaciones	m2	118,00		
2.4	Cercos y Barandas	ml	485,00		
2.5	Rampas y Escaleras	m2	51,00		
2.6	Talado de árboles	u	3,00		
2.7	Acometidas eléctricas - NO COTIZA				
3.	ANDENES				
3.1	Movimiento de suelos.	m3	5,30		
3.2	Ejecución de estructura portante.	m3	6,40		
3.3	Provisión y colocación de losetas premoldeadas.	m2	1.440,00		
3.4	Bordes reglamentarios de andenes	ml	347,00		
3.5	Carpeta de nivelación	m2	920,00		
3.6	Barandas de borde	ml	87,00		
3.7	Cerramiento de bajo andenes				
3.7.1	Placas Cementicias	ml	346,00		
3.7.2	Mampostería	m2	103,20		
3.8	Solado bajo andenes - NO COTIZA				
4.	CUBIERTAS				
4.1	Ejecución de bases para cubiertas standard y ayuda de gremio para su montaje.	m3	28,00		
4.2	Montaje de abrigos - Cubierta metálica nueva (ayuda de gremios)	u	24,00		
5.	ACCESOS				
5.1	Ejecución de nuevos solados.	m2	317,00		
5.2	Rampas para Discapacitados	m2	47,00		
5.3	Escaleras				
5.3.1	Escalera Principales	m2	15,40		
5.3.2	Escaleras Secundarias - NO COTIZA				
5.4	Paso a Nivel				
5.4.1	Laberintos	u	4,00		
5.4.2	Solado entre vías	m2	19,50		
5.4.3	Maceteros	m2	50,00		
5.5	Muros exteriores	m2	7,90		
6.	INSTALACIONES SANITARIAS				
6.1	Red cloacal				
6.1.1	Conexión a la Red Pública	gl	1,00		
6.1.2	Cámaras de Inspección.	u	5,00		
6.1.3	Tendido de cañerías.	m	85,00		
6.2	Red de provisión de agua.				
6.2.1	Conexión a la Red Pública	gl	1,00		
6.2.2	Cañería de alimentación	gl	1,00		
6.2.3	Tanque de reserva	u	2,00		
6.2.4	Tendido de cañerías	m	450,00		
6.3	Red de desagüe pluvial				
6.3.1	Pileta de Piso.	u	18,00		
6.3.2	Tendido de cañerías	m	323,00		
7.	INSTALACION ELÉCTRICA Y OTRAS				
7.1.	Instalación eléctrica.				
7.1.1	Conexión	gl	1,00		
7.1.2	Tablero General	u	1,00		
7.1.3	Cajas de conexión	u	49,00		
7.1.4	Tendido de cañerías y cableado	ml	141,00		
7.1.5	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	37,00		
7.2.	Tendido de cañeros.	ml	347,00		
8.	MÓDULOS				

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
8.1	Ayuda de gremios				
8.1.1	Modulo Boletería	u	1,00		
8.1.2	Módulo sanitarios públicos hombres.	u	1,00		
8.1.3	Módulo sanitarios públicos mujeres y discapacitados.	u	1,00		
8.1.4	Módulo Acceso 1	u	2,00		
8.1.5	Módulo Acceso 2	u	1,00		
8.1.6	Módulo de locales	u	1,00		
8.2	Vestuario y Refrigerio	gl	1,00		
9.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				
9.1	Cerramiento Perimetral de Rejas	ml	310,00		
9.2	Cerramiento Perimetral de Alambrado Olimpico	ml	11,50		
10.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
10.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	370,00		
10.2	Pintura de elementos metálicos	m2	234,00		
11.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES				
11.1	Demoliciones.	m2	1.110,00		
11.2	Limpieza, retiro de escombros (precio incluido en las demoliciones).				
11.3	Punteado del suelo existente.	m2	1.110,00		
11.4	Relleno con tierra negra.	m3	222,00		
11.5	Sembrado de césped.	m2	1.110,00		
11.6	Arboles	u	11,00		
11.7	Agapantos	u	12,00		
12.	CONSTRUCCION DE ANDENES PROVISORIOS				
12.1	Construcción de andenes provisorios (incluye barandas, escaleras, cubiertas e iluminación)	m2	375,00		
TOTAL					

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA