

Cálculo Presupuesto Oficial

REMEDIACION ESTACIONES - LINEA MITRE - EST. CARUPÁ

Licitación Pública Nº:

Oferente: *(Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)*

Fecha: *(Fecha de Apertura de las Ofertas)*



ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
1.	TRABAJOS PREVIOS				
1.1	Proyecto ejecutivo.	gl	1,00		
1.2	Estudio de suelos y cálculos varios.	gl	1,00		
1.3	Cerramiento de obra, obrador y cartelería de obra.				
1.3.1	Obrador	gl	1,00		
1.3.2	Cerramientos perimetrales	m	190,00		
1.3.3	Cartel de obra y señalizaciones	u	1,00		
2.	DEMOLICIONES				
2.1	Andenes	m2	1.620,00		
2.2	Estructuras de Hº Aº - NO COTIZA				
2.3	Edificaciones	m2	135,00		
2.4	Cercos y Barandas	ml	380,00		
2.5	Rampas y Escaleras	m2	40,30		
2.6	Talado de árboles - NO COTIZA				
2.7	Acometidas eléctricas -NO COTIZA				
3.	ANDENES				
3.1	Movimiento de suelos.	m3	1,00		
3.2	Ejecución de estructura portante.	m3	0,80		
3.3	Provisión y colocación de losetas premoldeadas.	m2	1.670,00		
3.4	Bordes reglamentarios de andenes	m2	433,20		
3.5	Carpeta de nivelación	m2	1.040,00		
3.6	Barandas de borde	ml	62,00		
3.7	Cerramiento de bajo andenes				
3.7.1	Placas Cementicias	ml	497,00		
3.7.2	Mampostería	m2	585,00		
3.8	Solado bajo andenes	m2	1.670,00		
4.	CUBIERTAS				
4.1	Ejecución de bases para cubiertas standard y ayuda de gremio para su montaje.	m3	24,00		
4.2	Montaje de abrigos - Cubiertas metálicas nuevas (ayuda de gremio)	u	21,00		
5.	ACCESOS				
5.1	Ejecución de nuevos solados.	m2	958,00		
5.2	Rampas para Discapitados - NO COTIZA				
5.3	Escaleras				
5.3.1	Escalera Principales	m2	17,70		
5.3.2	Escaleras Secundarias	m2	3,60		
5.4	Paso a Nivel				
5.4.1	Laberintos - NO COTIZA				
5.4.2	Solado entre vías - NO COTIZA				
5.5	Muros exteriores	m2	17,00		
6.	INSTALACIONES SANITARIAS				
6.1	Red cloacal				
6.1.1	Conexión a la Red Pública	gl	1,00		
6.1.2	Cámaras de Inspección.	u	1,00		
6.1.3	Tendido de cañerías.	m	80,00		
6.2	Red de provisión de agua.				
6.2.1	Conexión a la Red Pública	gl	1,00		
6.2.2	Cañería de alimentación	gl	1,00		
6.2.3	Tanque de reserva	u	2,00		
6.2.4	Tendido de cañerías	m	448,00		
6.3	Red de desagüe pluvial				
6.3.1	Pileta de Piso.	u	12,00		
6.3.2	Tendido de cañerías	m	309,00		
7.	INSTALACION ELÉCTRICA Y OTRAS				
7.1.	Instalación eléctrica.				
7.1.1	Conexión	gl	1,00		
7.1.2	Tablero General	u	1,00		
7.1.3	Cajas de conexión	u	45,00		
7.1.4	Tendido de cañerías y cableado	ml	100,00		
7.1.5	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	40,00		
7.1.6	Reposición de artefactos de iluminación	u	48,00		
7.2.	Tendido de cañeros.	ml	435,00		
8.	MÓDULOS				

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
8.1	Ayuda de gremios				
8.1.1	Módulo Control de Acceso 1	u	1,00		
8.1.2	Módulo Control de Acceso 2	u	1,00		
8.2	Adecuación de Sector Ferroviario				
8.2.1	Albañilería y revoques (las reparaciones de revoques estan incluidas en el computo del baño)	m2	38,00		
8.2.2	Pisos (incluye contrapiso, carpeta, pegado y empastinado)	m2	66,00		
8.2.3	Instalación sanitaria completa, incluye sanitarios y accesorios (Mantenimiento)	gl	1,00		
8.2.4	Mesada de granito negro en ventanilla	m2	2,40		
8.2.5	Instalación electrica	gl	1,00		
8.2.5.1	Provisión y colocación de termotanque y aire acondicionado en boletería +	gl	1,00		
8.2.5.2	Provisión y colocación de artefactos de iluminación + tomas	bocas	5,00		
8.2.6	Provisión de mobiliario y equipamiento según PET	global	1,00		
8.2	Vestuario y Refrigerio	gl	1,00		
9.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				
9.1	Cerramiento Perimetral de Rejas	ml	360,00		
9.2	Cerramiento Perimetral de Alambrado Olímpico - NO COTIZA				
10.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
10.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	1.665,00		
10.2	Pintura de elementos metálicos	m2	310,00		
11.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES				
11.1	Demoliciones.	m2	325,00		
11.2	Limpieza, retiro de escombros (precio incluido en las demoliciones).				
11.3	Punteado del suelo existente.	m2	325,00		
11.4	Relleno con tierra negra.	m3	65,00		
11.5	Sembrado de césped.	m2	325,00		
11,6	Árboles	u	7,00		
11,7	Ampelopsis	u	16,00		
12.	CONSTRUCCION DE ANDENES PROVISORIOS				
12.1	Construcción de andenes provisorios (incluye barandas, escaleras, cubiertas e iluminación)	m2	375,00		
TOTAL					

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA