

Planilla de cotización de la Oferta :
REMODELACION DE ESTACIONES - ITUZAINGO

Licitación Pública Nº:

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

Trenes Argentinos
Infraestructura Ferroviaria

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO				
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00		
1.	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Estudio de Suelos y Verificación estructural	gl	1,00		
1.2	Cartel de obra, obrador y delimitación de obra	gl	1,00		
1.3	Construcción de andenes provisorios (incluye barandas, escaleras, cubiertas e iluminación)	m2	1.600,00		
2.	DEMOLICIONES				
2.1.	Demoliciones y retiros varios				
2.1.1.	Locales comerciales	m2	62,00		
2.1.2.	Cubiertas a desmontar	m2	901,00		
2.1.3.	Modulos de control a retirar	m2	53,00		
2.1.4.	Demolición de baños existentes	m2	33,00		
2.2.	Retiro de solado del andén	m2	1.526,00		
3.	ANDENES				
3.1.	Estructura portante del andén a reemplazar / se incluye viga de fundación de modulos	m3	122,08		
3.2.	Acceso al bajo andén / Guarda hombres	u	1,00		
3.3.	Losetas premoldeadas	m2	1.414,12		
3.4.	Bordes reglamentarios de andenes	m	468,00		
3.5.	Ejecución de carpeta de nivelación / completamiento de andén	m2	946,12		
3.6.	Iluminación de andenes				
3.6.1.	Proyecto y documentación				
3.6.2.	Construcción de cañeros	m	265,00		
3.6.3.	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes	u	10,00		
3.6.4.	Cableado	m	385,00		
3.6.5.	Protecciones	gl	1,00		
3.6.7.	Audio	u	5,00		
4.	INSTALACION DE NUEVAS CUBIERTAS METALICAS				
4.1.	Ejecución de Bases de Hormigón Armado y anclajes	m3	71,00		
4.2.	Montaje de Abrigos - Cubierta metálica nueva (ayuda de gremios)	u	68,00		
5.	ACCESOS				
5.1.	Ejecución de nuevas veredas de acceso				
5.1.1.	Preparación del terreno	m2	40,00		
5.1.2.	Construcción de veredas nuevas de cemento alisado texturizado	m2	40,00		
5.2.	Demolición / construcción de rampas de acceso				
	Sin intervención				
5.3.	Reparación en revestimiento del túnel y sus escaleras				
	Reparaciones en el revestimiento	m2	28,00		
5.4.	Provisión y montaje de ascensores (Ley 24,134 Sistema de protección integral de los discapacitados)				
5.4.1.	Proyecto y documentación (incluido en el proyecto ejecutivo)				
5.4.2.	Estructura de Hormigón Armado de la caja del ascensor (se recupera lo existente)				
5.4.3.	Provisión y montaje del ascensor	u	3,00		
6.	INSTALACION SANITARIAS PARA BAÑOS PUBLICOS, BOLETERIA, VESTUARIO PERSONAL Y OFFICE				
6.1.	Conexión a la red pública	gl	1,00		
6.2.	Nuevo tanque de reserva de acero inox. 3 de 1000LTS + estructura sosten	u	3,00		
6.3.	Tendido de cañerías	gl	1,00		
6.4.	Red de desagüe cloacal	gl	1,00		
6.5.	Red de desagüe pluvial				
6.5.1.	Piletas de Piso	u	2,00		
6.5.2.	Tendido de cañerías	gl	1,00		
6.6.	Instalaciones contra incendio				
6.6.1.	Canerías de impulsión de 3" de diametro, incluye bocas de impulsión	m	260,00		
6.6.2.	Gabinete de impulsión	u	2,00		
6.6.3.	Gabinete completo con manguera, lanza, llave teatro, y palanca	u	3,00		
7.	MODULOS				
7.1.	Instalación de modulo Boleteria Principal(no cotiza en esta obra)				
7.1.1.	Ayuda a gremios	u	1,00		

7.2.	Instalación de modulo Boletería Adicional – Control Sube (no cotiza en esta obra)				
7.2.1.	Ayuda a gremios	u	1,00		
7.3.	Instalación de modulo Sanitarios (no cotiza en esta obra)				
7.3.1.	Ayuda a gremios	u	1,00		
7.4.	Instalación de modulo Local Comercial (no cotiza en esta obra)				
7.4.1.	Ayuda a gremios	u	1,00		
7.5.	Modulo de Vestuario (CyD) Remodelación boletería en túnel para CAP (F) oficina supervisor				
7.5.0.	Trabajos previos y demoliciones / retiros y desarmado de boletería del tunel(incluido en 2.Demoliciones)				
7.5.1.	Platea de fundación	m2	85,00		
7.5.2.	Tabiques	m2	250,00		
7.5.3.	Pisos y revestimientos	m2	295,00		
7.5.4.	Cubierta completa	m2	55,00		
7.5.5.	Carpinterías				
	Puertas exteriores de acceso de 0,90	u	5,00		
	Puertas interiores de acceso de 0,70	u	3,00		
	Ventana de aluminio linea moderna 1x0,50 - incluye bastidor y reja metal desplegado pesado	u	10,00		
	Ventana de aluminio linea moderna 1x1 - incluye bastidor y reja metal desplegado pesado	u	2,00		
	Frente de boletería completo en acero inoxidable + tres ventanillas de 35mm antibalas con microfono	gl	1,00		
7.5.6.	Artefactos sanitarios y griferías	gl	1,00		
7.5.7.	Instalaciones sanitarias - agua y cloacal	gl	1,00		
7.5.8.	Instalación eléctrica - por boca	gl	1,00		
7.5.8.1.	Aire acondicionado	u	3,00		
7.5.8.2.	Ventilación mecánica	u	4,00		
8.	SALA DE CAMBISTAS EN ANDÉN				
8.1.	Demoliciones y reparaciones	gl	1,00		
8.2.	Revestimiento de paredes en chapa de color BWG N°16 prepintada	gl	1,00		
9.	CERRAMIENTOS METALICOS				
9.1.	Reja de cerramiento salida del túnel al andén, incluye dos puertas doble de salida de emergencia con barral antipánico	m	11,40		
9.2.	Barandas de canteros en andenes	m	16,80		
10.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
10.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	2.900,00		
10.2	Pintura de elementos metálicos	m2	1.696,00		
10.3	Pintura de elementos de madera	m2	150,00		
	TOTAL ESTACIÓN ITUZAINGO				

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.