

Planilla de cotización de la Oferta :

REMODELACION y AMPLIACION DE ESTACIONES - EST. JUAN B. JUSTO

Licitación Pública Nº:

Oferente: *(Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)*

Fecha: *(Fecha de Apertura de las Ofertas)*

Trenes Argentinos
Infraestructura Ferroviaria

ID	RUBRO - ÍTEM	Unidad	Cantidad Estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO				
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00		
	Estudio de suelo	gl	1,00		
1.	ANDENES				
1.1	Demoliciones, Excavaciones y Movimiento de suelo	m3	250,00		
1.2	Limpieza, excavación y provisión / compactación de suelo seleccionado	m3	129,00		
1.3	Estructura de Hormigón armado	m3	58,00		
1.4	Provisión y colocación de Losetas Premoldeadas	m2	1.049,00		
1.5.	Barandas	ml	233,00		
1.6	Cerramientos bajo anden				
1.6.1.	Cerramiento Bajo Andenes	m2	500,00		
1.6.2.	Compuertas bajo andén	u	8,00		
1.7	Iluminación de andenes				
1.7.1	Generalidades				
1.7.2	Proyecto y documentación (INCLUIDO EN PROYECTO DE ESTACIÓN)				
1.7.3	Construcción de cañeros	ml	345,00		
1.7.4	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	22,00		
1.7.5	Cableado	ml	517,00		
1.7.6	Protecciones	gl	1,00		
1.7.7	Audio	gl	1,00		
1.7.8	Provisión y colocación de artefactos de iluminación bajo cubierta existente	u	24,00		
2.	INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS Y ABRIGOS EXISTENTES				
2.1	Limpieza y reparación de desagües pluviales	ml	150,00		
2.2	Reparaciones de grietas y fisuras e impermeabilización en cubierta de Horn	m2	600,00		
3.	ACCESOS				
3.1	Ejecución de nuevas veredas de accesos				
3.1.1	Preparación del terreno	m2	698,00		
3.1.2	Ejecución de nuevo solado	m2	698,00		
3.2	Cruces peatonales a nivel entre vías				
3.2.1	Solados entre vías	m2	27,00		
3.2.2	Reconstrucción de solados en laberintos	m2	36,00		
3.2.3	Provisión y colocación de nuevos laberintos	u	4,00		
3.2.4	Provisión y colocación de barandas.	ml	194,00		
3.3	Construcción de nueva rampa de acceso				
3.3.1	Construcción de rampa	m2	34,00		
3.4	Construcción de nuevas escaleras de acceso				
3.4.1	Escaleras Principales y de Servicio	m2	21,00		
4.	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SANITARIOS				
4.1.	Documentación (INCLUIDO EN PROYECTO DE ESTACIÓN)				
4.2.	Demoliciones	m3	10		
4.3.	Cimientos	ml	20		
4.4.	Tabiques	m2	47		
4.5.	Elevación del nivel del piso	m2	36		
4.6.	Pisos	m2	36		
4.7.	Revoques	m2	285		

4.8.	Revestimientos	m2	148		
4.9.	Cielorrasos	m2	36		
4.10.	Instalación de iluminación	bocas	10		
4.11.	Instalación sanitaria				
4.11.1.	Nuevo tanque de reserva	u	1		
4.11.2.	Cañerías de provisión de agua	gl	1		
4.11.3.	Cañerías de desagüe	gl	1		
4.12.	Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	1		
4.13.	Carpinterías y vidrios	gl	1		
4.14.	Baños químicos	u	5		
5.	EDIFICIO DE ESTACION				
5.1	Instalación de modulos de Control SUBE (no cotiza en esta obra)				
5.1.1	Módulos Control SUBE (ayuda gremios)	u	4,00		
5.1.2	Ejecución de la obra civil para la instalación de modulos de control SUBE				
5.1.2.a.	Instalaciones eléctricas	gl	1,00		
5.1.2.b.	Agua Fría (no cotiza en esta obra)				
5.1.2.c.	Desagues cloacales (no cotiza en esta obra)				
5.1.2.d.	Desagües pluviales	gl	1,00		
5.2.	Nuevas Boleterías				
5.2.1	Documentación (INCLUIDO EN PROYECTO DE ESTACIÓN)				
5.2.2	Demoliciones	m3	5,24		
5.2.3	Cimientos	ml	30,00		
5.2.4	Tabiques	m2	74,00		
5.2.5	Elevación del nivel del piso	m2	59,00		
5.2.6	Pisos	m2	59,00		
5.2.7	Revoques	m2	215,50		
5.2.8	Provisiones generales para las boleterías	u	2,00		
5.2.9	Revestimientos	m2	34,00		
5.2.10	Cielorrasos	m2	59,00		
5.2.11	Instalación electrica y de redes	gl	1,00		
5.2.12	Artefactos eléctricos a proveer e instalar	u	3,00		
5.2.13	Instalación Sanitaria				
5.2.13.1	Cañerías de provisión de agua	gl	1,00		
5.2.13.2	Cañerías de desagüe	gl	1,00		
5.2.13.3	Artefactos sanitarios, griferías y accesorios	gl	1,00		
5.2.14	Carpinterías y vidrios	gl	1,00		
5.2.15	Ventanillas	gl	1,00		
5.3	Carpinterías Edificio de Estación				
5.3.1	Cortinas de Enrollar	u	2,00		
5.3.2	Reparación de carpinterías existente				
5.3.2.1	Ajuste y reposición de hojas de ventanas	gl	1,00		
5.3.2.2	Ajuste y reposición de herrajes	gl	1,00		
5.3.2.3	Reposición de vidrios	gl	1,00		
6.	CERRAMIENTOS				
6.1	Ejecución de nuevo cerramiento de cuadro de Estación				
6.1.1	Rejas de cerramiento	ml	124,00		
6.1.2	Alambrado Olímpico	ml	145,00		
6.1.3	Revoque	m2	296,00		
6.1.4	Puesta en valor de Cerramiento existente	gl	1,00		
7.	CERCO DIVISORIO ENTRE VIAS				
	(no cotiza en esta obra)				
8.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
8.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	2.200,00		
8.2	Pintura de elementos de madera	m2	500,00		
8.3	Pintura de elementos metálicos	m2	750,00		
8.4	Pintura de cerramiento vertical bajo anden	m2	500,00		
9.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES				

9.1	Limpieza y Saneamiento de los espacios verdes				
9.1.1	Demoliciones	m2	796,00		
9.1.2	Limpieza, retiro de escombros	m2	796,00		
9.1.3	Punteado del suelo existente	m2	796,00		
9.1.4	Relleno con tierra negra	m3	79,60		
9.1.5	Sembrado de césped	m2	796,00		
9.1.6	Colocación de especies arbóreas	u	4,00		
10.	CONSTRUCCION DE ANDENES PROVISORIOS				
10.1	Construcción de andenes provisorios (incluye barandas, escaleras, cubiertas e iluminación)	m2	375,00		
	TOTAL ESTACIÓN J. B. JUSTO				

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.