

Cálculo Presupuesto Oficial

REMEDIACION ESTACIONES - LINEA MITRE - EST. LISANDRO DE LA TORRE

Licitación Pública Nº:

Oferente: *(Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)*

Fecha: *(Fecha de Apertura de las Ofertas)*



ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
1.	TRABAJOS PREVIOS				
1.1	Proyecto ejecutivo.	gl	1,00		
1.2	Estudio de suelos y cálculos varios.	gl	1,00		
1.3	Cerramiento de obra, obrador y cartelera de obra.				
1.3.1	Obrador	gl	1,00		
1.3.2	Cerramientos perimetrales	m	24,00		
1.3.3	Cartel de obra y señalizaciones	u	1,00		
2.	DEMOLICIONES				
2.1	Andenes	m2	1.500,00		
2.2	Estructuras de Hº Aº	m3	3,00		
2.3	Edificaciones	m2	57,52		
2.4	Cercos y Barandas	ml	287,00		
2.5	Rampas y Escaleras	m2	43,00		
2.6	Talado de árboles	u	5,00		
2.7	Acometidas eléctricas	u	2,00		
3.	ANDENES				
3.1	Movimiento de suelos.	m3	8,00		
3.2	Ejecución de estructura portante, incluye fundación de módulos	m3	6,00		
3.3	Provisión y colocación de losetas premoldeadas.	m2	1.530,00		
3.4	Bordes reglamentarios de andenes	ml	375,00		
3.5	Carpeta de nivelación	m2	970,00		
3.6	Barandas	ml	40,00		
3.7	Cerramiento de bajo andenes	ml	750,00		
4.	CUBIERTAS				
4.1	Ejecución de bases para cubiertas standard y ayuda de gremio para su montaje.	m3	28,00		
4.2	Montaje de abrigos - Cubierta metálica nueva (ayuda de gremios)	u	24,00		
5.	ACCESOS				
5.1	Ejecución de nuevos solados.	m2	212,00		
5.2	Rampas para Discapacitados	m2	60,00		
5.3	Escaleras	m2	17,50		
5.4	Paso a Nivel				
5.4.1	Laberintos	u	2,00		
5.4.2	Solado entre vías	m2	15,00		
6.	INSTALACIONES SANITARIAS				
6.1	Red cloacal				
6.1.1	Conexión a la Red Pública	gl	1,00		
6.1.1	Cámaras de Inspección.	u	4,00		
6.1.2	Tendido de cañerías.	m	100,00		
6.2	Red de provisión de agua.				
6.2.1	Cañería de alimentación	gl	1,00		
6.2.2	Tanque de reserva	u	2,00		
6.2.3	Tendido de cañerías	m	460,00		
6.3	Red de desagüe pluvial				
6.3.1	Pileta de Piso.	u	14,00		
6.3.2	Tendido de cañerías	m	300,00		
7.	INSTALACION ELÉCTRICA Y OTRAS				
7.1.	Instalación eléctrica.				
7.1.1	Conexión	gl	1,00		
7.1.2	Tablero General	u	1,00		
7.1.3	Cajas de conexión	u	33,00		
7.1.4	Tendido de cañerías y cableado	ml	97,00		
7.1.5	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	27,00		
7.2.	Tendido de cañeros.	ml	375,00		
8.	MÓDULOS				
8.1	Ayuda de gremios				
8.1.1	Módulo Boletería	u	1,00		
8.1.2	Módulo sanitarios públicos hombres.	u	1,00		
8.1.3	Módulo sanitarios públicos mujeres y discapacitados.	u	1,00		
8.1.4	Módulo Acceso	u	1,00		
8.2	Platea de Fundación				
8.3	Vestuario y Refrigerio	gl	1,00		
9.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
9.1	Nuevo cerco perimetral.	mI	245,00		
10.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
10.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	1.050,00		
10.2	Pintura de elementos metálicos	m2	1.800,00		
11.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES				
11.1	Demoliciones.	m2	440,00		
11.2	Limpieza, retiro de escombros (precio incluido en las demoliciones).				
11.3	Punteado del suelo existente.	m2	440,00		
11.4	Relleno con tierra negra.	m3	45,00		
11.5	Sembrado de césped.	m2	440,00		
12.	CONSTRUCCION DE ANDENES PROVISORIOS				
12.1	Construcción de andenes provisorios (incluye barandas, escaleras, cubiertas e iluminación)	m2	375,00		
TOTAL					

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA