

Planilla de Cotización de la Oferta

REMODELACIÓN EST. UNIVERSIDAD DE LUJÁN

Licitación Pública Nº:

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)


ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO				
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00		
1.	ANDENES				
1.1	Demoliciones y Excavaciones	m3	50,00		
1.2	Retiro, desmantelamiento de elementos varios en andén y estacion	u	8,00		
1.3	Limpieza, excavación y provisión / compactación de suelo seleccionado	m3	222,50		
1.4	Contrapiso armado para andén.	m3	167,00		
1.5	Construcción de muro bajo borde de andén.	m2	110,00		
1.6	Ejecución de nuevo solado	m2	550,00		
1.7	Bordes reglamentarios de andenes	ml	320,40		
1.8	Iluminación de andenes				
1.8.1	Generalidades				
1.8.2	Construcción de cañeros	ml	320,40		
1.8.3	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	28,00		
1.8.4	Cableado	ml	320,40		
1.8.5	Protecciones	gl	1,00		
1.8.6	Audio	u	4,00		
2.	INSTALACION DE NUEVAS CUBIERTAS				
2.1	Instalación de nuevas cubiertas de estructuras metálicas (no cotiza en esta obra)				
2.1.1	Estudio de Suelos y Cálculo Estructural.	gl	1,00		
2.1.2	Ejecución de Bases de Hormigón Armado y anclajes	m3	18,00		
2.1.3	Montaje de Abrigos - Cubierta metálica nueva (ayuda de gremios)	u	16,00		
2.2.	Remodelación de cubierta existente				
2.2.1.	Montaje de Abrigos - Cubierta metálica nueva NO COTIZA				
3.	ACCESOS				
3.1	Ejecución de nuevas veredas de accesos				
3.1.1	Preparación del terreno	m2	84,90		
3.1.2	Ejecución de nuevo solado	m2	84,90		
3.2	Cruces peatonales a nivel entre vías				
3.2.1	Solados entre vías	m2	37,00		
3.2.2	Provisión y colocación de nuevos laberintos	u	2,00		
3.3	Construcción de nueva rampa de acceso				
3.3.1	Construcción de rampa	m2	37,00		
4.	Instalaciones				
4.1	Instalación sanitaria				
4.1.1	Agua Fría	gl	1,00		
4.1.2	Desagues cloacales	gl	1,00		
4.1.3	Nuevo tanque de reserva de acero inox. 1000LTS + estructura sosten	u	1,00		
4.1.4	Perforación y bomba sumergible	u	1,00		
4.1.5	Cámara Séptica	u	1,00		
4.1.6	Pozos Absorbentes	u	2,00		
4.2	Instalación Eléctrica	gl	1,00		
4.3	Baños Químicos	u	2,00		
4.4	Provisión y montaje de los módulos sanitarios (no cotiza en esta obra)				
5.	EDIFICIO DE BOLETERÍA Y SANITARIOS				
5.1	Ejecución de la obra civil para las boleterías y los sanitarios	m2	37,00		
6.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				
6.1	Cerco perimetral con alambrado romboidal	ml	348,00		
7.	CERCO DIVISORIO ENTRE VIAS				
7.1	Cerco divisorio materializado malla Shulman	ml	171,20		
8.	PINTURA INTEGRAL				

8.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	10,50		
8.2	Pintura de elementos de madera NO COTIZA				
8.3	Pintura de elementos metálicos NO COTIZA				
9.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES				
9.1	Limpieza, retiro de escombros	m2	800,00		
	TOTAL ESTACIÓN UNIVERSIDAD DE LUJÁN				\$ -

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DE 2015 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.