

## Planilla de cotización de la Oferta :

## REMODELACION ESTACIONES - EST. MORÓN

Licitación Pública N°:

Oferente:  (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)Fecha:  (Fecha de Apertura de las Ofertas)


ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada
	<b>INGENIERIA DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO</b>		
	Desarrollo de Proyecto ejecutivo	gl	1,00
<b>1.</b>	<b>TRABAJOS PREVIOS</b>		
1.1	<b>Cartel de obra, obrador y delimitación de obra.</b>		
1.1.1	Provisión y montaje de cartel de obra.	u	2,00
1.1.2	Provisión de obrador, vestuario y baños para el personal.	gl	1,00
1.1.3	Delimitación y vallado de las zonas donde se llevaran a cabo las obras.	ml	600,00
1.2	Estudio de suelos y cálculos varios.	gl	1,00
1.3	Acondicionamiento de accesos en punta Oeste de andenes.	gl	1,00
1.4	Provisión y colocación de Boletería y Rampa Provisoria.	gl	1,00
<b>2.</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
2.1	Demolición de construcciones de mampostería.	m2	782,00
2.2	Demoliciones y retiros varios.	gl	1,00
2.3	Retiro de la cubierta existente de chapa.	m2	3.207,00
2.4	Demoliciones y retiros varios en todas las construcciones a reutilizar para zonas operativas.	gl	1,00
2.5	Retiro de postes telegráficos.	u	1,00
2.6	Retiro de pavimento asfáltico en andenes.	m2	1.389,00
<b>3.</b>	<b>ANDENES</b>		
3.1	Completamiento del andén descendente.		
3.1.1	Movimiento de suelos.	m3	388,00
3.1.2	Estructura portante.	m3	1,00
3.1.3	Losetas premoldeadas.	m2	388,00
3.2	Ejecución de bases para cubiertas standard y ayuda de gremio para su montaje.	u	91,00
3.3	Ejecución de bases para módulos de acceso.	m2	146,00
3.4	Ejecución de nuevos solados en andenes.	m2	1.800,00
3.5	Guía para disminuidos visuales y no videntes.	ml	155,00
3.6	Cierre lateral en andenes.	ml	440,00
3.7	Barandas de borde.	ml	43,00
<b>4.</b>	<b>REMODELACIÓN DE HALLS Y BOLETERIAS</b>		
4.1	Construcción de estructura portante de hormigón para recibir la cubierta metálica modular.	gl	1,00
4.2	Provisión y colocación de nuevas cubiertas metálicas modulares.	m2	844,00
4.3	Reformas en el interior y exterior de las boleterías y locales operativos.		
4.3.1	Ejecución de tabiques y revestimientos.	m2	50,00
4.3.2	Ejecución de revoques.	m2	350,00
4.3.3	Provisiones generales para las boleterías.	gl	1,00
4.3.4	Artefactos eléctricos para proveer e instalar.	gl	1,00
<b>5.</b>	<b>ACCESOS</b>		
5.1	<b>Ejecución de nuevas veredas de acceso en espacios peatonales.</b>		
5.1.1	Preparación del terreno.	m2	763,00
5.1.2	Ejecución de nuevo solado.	m2	763,00
5.2	Construcción de rampas de acceso para personas con movilidad reducida. (incluye barandas y pasamanos)	m2	90,00
5.3	<b>Construcción de escaleras de acceso.</b>		
5.3.1	Puesta a punto de escaleras existentes.	gl	1,00
5.3.2	Construcción de nuevas escaleras. (incluye barandas y pasamanos)	m2	58,00
5.4	<b>Pasos a nivel.</b>		
5.4.1	Provisión y colocación del laberintos.	u	8,00
5.5	Construcción de dársena y cordón cuneta sobre calle Sarmiento norte.	m2	126,00
<b>6.</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
6.1	<b>Red cloacal.</b>		
6.1.1	Tendido cañerías.	gl	1,00
6.1.2	Cámaras de Inspección.	u	3,00
6.1.3	Conexión a la Red Pública Cloacal.	u	1,00
6.2	<b>Red de provisión de agua.</b>		
6.2.1	Conexión a la Red Pública de agua.	gl	1,00
6.2.2	Tanque de reserva.	gl	1,00
6.2.3	Tendido de cañerías.	gl	1,00
6.3	<b>Red de desagüe pluvial.</b>		
6.3.1	Pileta de Piso.	gl	1,00

6.3.2	Tendido de cañerías.	gl	1,00
6.4	Baños Químicos.	gl	1,00
<b>7.</b>	<b>INSTALACION CONTRA INCENDIO</b>		
7.1	Canerías de impulsión de 3" de diametro, incluye bocas de impulsión.	ml	450,00
7.2	Gabinete de impulsión.	u	1,00
7.3	Gabinete completo con manguera, lanza, llave teatro, y palanca.	u	8,00
<b>8.</b>	<b>INSTALACION ELÉCTRICA, DE ILUMINACIÓN, VIDEO Y AUDIO DE TODA LA ESTACIÓN</b>		
8.1	<b>Instalación eléctrica.</b>		
8.1.1	Conexión a red pública.	gl	1,00
8.1.2	Tablero General.	u	1,00
8.1.3	Cajas de Conexión.	gl	1,00
8.1.4	Tendido de Cañerías y Cableado.	ml	1,00
8.2	Protecciones. (incluye dos pararrayos con instalación completa)	gl	1,00
8.3	<b>Instalación de iluminación.</b>		
8.3.1	Cajas de Conexión.	u	35,00
8.3.2	Tendido de Cañerías.	ml	450,00
8.3.3	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación.	u	20,00
8.3.4	Cableado y puesta a tierra.	ml	500,00
8.4	<b>Instalación de Audio.</b>	gl	1,00
8.5	<b>Instalación de Video.</b>	gl	1,00
<b>9.</b>	<b>MÓDULOS</b>		
9.1	<b>Construcción Modulo Vestuario .</b>	gl	1,00
9.2	<b>Módulo de Sanitarios Públicos Mujeres y Discapacitados.</b>		
9.2.1	Ayuda a gremios.	u	1,00
9.3	<b>Módulo de Sanitarios Públicos Hombres.</b>		
9.3.1	Ayuda a gremios.	u	1,00
9.4	<b>Módulo de Control Sube.</b>		
9.4.1	Ayuda a gremios	u	4,00
9.5	<b>Módulo de Bicicletero.</b>		
9.5.1	Ayuda a gremios.	u	1,00
9.6	<b>Módulo de Local Comercial</b>		
9.6.1	Ayuda a gremios.	u	2,00
<b>10.</b>	<b>CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION</b>		
10.1	Nuevo cerco perimetral.	ml	320,00
<b>11.</b>	<b>PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION</b>		
11.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado.	m2	2.000,00
11.2	Pintura de elementos de madera.	m2	100,00
11.3	Pintura de elementos metálicos.	m2	1.200,00
<b>12</b>	<b>MEJORAMIENTO AREAS VERDES</b>		
12.1	Punteado del suelo existente.	m2	50,00
12.2	Construcción de canteros.	gl	1,00
12.3	Relleno con tierra negra.	m3	100,00
12.4	Sembrado de césped.	m2	120,00
<b>SUB TOTAL ESTACIÓN MORÓN</b>			

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.