

Planilla de cotización de la Oferta :

REMODELACION ESTACIONES - EST. TRES DE FEBRERO

Licitación Pública N°:

Ofertante: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

Estación: TRES DE FEBRERO



ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
	ANDÉNES LATERALES				
1.	TRABAJOS PREVIOS				
1.1	Proyecto ejecutivo.	gl	1,00		
1.2	Estudio de suelos y cálculos varios.	gl	1,00		
1.3	Cerramiento de obra, obrador y cartelería de obra.	gl	1,00		
2.	DEMOLICIONES				
2.1	Anden	m2	1.155,00		
2.2	Rejas y escaleras a desnivel en enden	gl	1,00		
2.3	Demolicion y retiros varios	gl	1,00		
2.4	Hall original	gl	1,00		
3.	ANDENES				
3.1	Movimiento de suelos.	m3	70,00		
3.2	Ejecución de estructura portante.	gl	1,00		
3.3	Provisión y colocación de losetas premoldeadas o losa de hormigon	m2	1.680,00		
3.4	Bordes reglamentarios de andenes.	ml	450,00		
3.5	Ejecución de carpeta de nivelación.	m2	1.680,00		
3.6	Anden Provisorio	m2	295,00		
3.7.1.	Cerramientos verticales bajo anden	m3	45,00		
3.7.2.	Compuertas de acceso	u	18,00		
4.	MÓDULOS				
4.1	Módulo sanitario	u	1,00		
4.2	Módulo evasión, seguridad y servicios	u	2,00		
5.	ACCESOS				
5.1	Puesta en valor hall existente				
5.1.1	Trabajos de albañileris en gral.	gl	1,00		
5.1.2	Revoques	m2	550,00		
5.1.3.	Revestimientos	m2	550		
5.1.4.	Pisos	m2	700		
5.1.5.	Cielorrasos	m2	700		
5.1.6.	Boleterías	m2	1,00		
5.1.7.	Patio	m2	1,00		
5.2	Escaleras y Rampas				
5.2.1	Reconstruccion de Escaleras	gl	1,00		
5.2.2	Baranda de Escaleras	gl	1,00		
5.2.2	Rampas	gl	1,00		
5.3	Provision y montaje de ascensor				
5.3.1	Proyecto y documentacion (incluido en item 1.1.)	gl	0,00		
5.3.2	Estructura	gl	1,00		
5.3.3	provision y colocacion de ascensor	gl	1,00		
6.	INSTALACIONES SANITARIAS				
6.1	Red cloacal				
6.1.1	Tendido de cañerías.	gl	1,00		
6.1.2	Cámaras de Inspección.	u	1,00		
6.1.3	Conexión a la Red Pública Cloacal.	u	1,00		
6.2	Red de provisión de agua.				
6.2.1	Conexión a la Red Pública de agua.	gl	1,00		
6.2.2	Tanque de reserva	gl	1,00		
6.2.3	Tendido de cañerías	gl	1,00		
6.2.4	Canilla de servicion	gl	1,00		
6.3	Red de desagüe pluvial.				

6.3.1	Instalacion	gl	1,00		
7.	INSTALACION ELÉCTRICA Y OTRAS				
7.1	Proyecto y documentación (incluido en ítem 1.1.)	gl	1,00		
7.2	Construcción de cañeros	u	730,00		
7.3.1	Columnas para artefactos de iluminación en andenes	u	4,00		
7.3.2	Artefactos de iluminación en anden	u	64,00		
7.3.3	Artefactos en hall de boleterías, circulaciones, escaleras, servicio y patios	u	25,00		
7.4	Cableado y tableros	gl	1,00		
7.5	Protecciones + incluye dos pararrayos instalación completa	gl	1,00		
7.6	Audio	u	10,00		
8.	INSTALACION CONTRA INCENDIO				
8.	INSTALACION CONTRA INCENDIOS	gl	1,00		
9.	INSTALACION TERMOMECAICAS				
9.	INSTALACION TERMOMECAICAS	gl	1,00		
10.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				
10.1	Nuevo cerco perimetral.	ml	15,00		
10.2	REJAS Y BARANDAS EN ANDEN	ml	39,00		
10.3	Carpinterías entre hall y patio	gl	1,00		
11.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
11.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	gl	1,00		
11.2	Pintura de elementos metálicos	gl	1,00		
11.3	Pintura de elementos de madera.	gl	1,00		
TOTAL					\$ -

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA

Nota: la presente licitación es por la modalidad de ajuste alzado, las medidas expresadas son indicativas deberán ser verificadas en obra.