

Cálculo Presupuesto Oficial

REMEDIACION ESTACIONES - LINEA MITRE - EST. VIRREYES

Licitación Pública N°:

Oferente:

Fecha:



ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
1.	TRABAJOS PREVIOS				
1.1	Proyecto ejecutivo.	gl	1,00		
1.2	Estudio de suelos y cálculos varios.	gl	1,00		
1.3	Cerramiento de obra, obrador y cartelería de obra.				
1.3.1	Obrador	gl	1,00		
1.3.2	Cerramientos perimetrales	m	170,00		
1.3.3	Cartel de obra y señalizaciones	u	1,00		
2.	DEMOLICIONES				
2.1	Andenes	m2	2.000,00		
2.2	Estructuras de Hº Aº	m3	85,00		
2.3	Edificaciones	m2	235,00		
2.4	Cercos y Barandas	ml	450,00		
2.5	Rampas y Escaleras	m2	75,00		
2.6	Talado de árboles	u	2,00		
2.7	Acometidas eléctricas	u	2,00		
3.	ANDENES				
3.1	Movimiento de suelos.	m3	29,00		
3.2	Ejecución de estructura portante.	m3	10,00		
3.3	Provisión y colocación de losetas premoldeadas.	m2	1.415,00		
3.4	Bordes reglamentarios de andenes	ml	351,00		
3.5	Ejecución de carpeta de nivelación	m2	888,00		
3.6	Barandas de borde	ml	45,00		
3.7	Cerramiento de bajo andenes				
3.7.1	Cerramiento de bajo andenes: placas cementicias	ml	352,00		
3.7.2	Cerramiento de bajo andenes: mampostería	m2	790,00		
4.	CUBIERTAS				
4.1	Ejecución de bases para cubiertas standard y ayuda de gremio para su montaje.	m3	40,00		
4.2	Montaje de abrigos - Cubiertas metálicas nuevas (ayuda de gremio)	u	34,00		
5.	ACCESOS				
5.1	Ejecución de nuevos solados.	m2	104,00		
5.2	Rampas para Discapacitados	m2	125,00		
5.3	Escaleras				
5.3.1	Escaleras principales	m2	48,00		
5.3.2	Escaleras de servicio	m2	2,50		
5.4	Paso a Nivel				
5.4.1	Laberintos	u	2,00		
5.4.2	Solado entre vías	m2	13,00		
5.4.3	Escaleras	m2	5,00		
5.4.4	Maceteros	m2	43,00		
5.5	Muros exteriores	m2	4,70		
6.	INSTALACIONES SANITARIAS				
6.1	Red cloacal				
6.1.1	Conexión a la red pública	gl	1,00		
6.1.2	Cámaras de Inspección.	u	4,00		
6.1.3	Tendido de cañerías.	m			
6.2	Red de provisión de agua.				
6.2.1	Conexión a la red pública	gl	1,00		
6.2.2	Cañería de alimentación	gl	1,00		
6.2.3	Tanque de reserva	u	2,00		
6.2.4	Tendido de cañerías	m	397,00		
6.3	Red de desague pluvial				
6.3.1	Pileta de Piso.	u	22,00		
6.3.2	Tendido de cañerías	m	303,00		
7.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OTRAS				
7.1.	Instalación eléctrica.				
7.1.1	Conexión	gl	1,00		
7.1.2	Tablero General	u	1,00		
7.1.3	Cajas de conexión	u	40,00		
7.1.4	Tendido de cañerías y cableado	ml	40,00		
7.1.5	Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación	u	30,00		
7.2.	Tendido de cañeros.	ml	368,00		
8.	MÓDULOS				

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Precio Unitario [en números]	Subtotal
8.1	Ayuda de gremios				
8.1.1	Módulo Sanitarios públicos hombres.	u	2,00		
8.1.2	Modulo Boletería	u	1,00		
8.1.4	Módulo Control Acceso	u	3,00		
8.2	Platea de fundación	m3	7,40		
8.3	Vestuario y Refrigerio	gl	1,00		
9.	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTACION				
9.1	Cerramiento perimetral de rejas	ml	325,00		
9.2	Cerramiento perimetral de alambrado olímpico	ml	7,20		
10.	PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACION				
10.1	Pintura de mampostería y/o hormigón armado	m2	1.665,00		
10.2	Pintura de elementos metálicos	m2	596,70		
11.	MEJORAMIENTO AREAS VERDES				
11.1	Demoliciones.	m2	440,00		
11.2	Limpieza, retiro de escombros (precio incluido en las demoliciones).				
11.3	Punteado del suelo existente.	m2	440,00		
11.4	Relleno con tierra negra.	m3	22,00		
11.5	Sembrado de césped.	m2	440,00		
11.6	Árboles	u	7		
12.	CONSTRUCCION DE ANDENES PROVISORIOS				
12.1	Construcción de andenes provisorios (incluye barandas, escaleras, cubiertas e iluminación)	m2	375,00		
TOTAL					

Nota: LOS PRECIOS UTILIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y NO INCLUYEN IVA